

太湖绿珺维修报价汇总

1	38-2602	厨房顶渗水	6627.6
2	38-901	北房间外墙渗水	3525.7
合计			10153.3



朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
38-260 2	厨房顶 渗水	凿除原地面全部面层	米	6	60	360
		拆除屋面原保温层	米	6	80	480
		铲除防水屋面	米	6	20	120
		原基层凿毛及清理	米	6	15	90
		新建水不漏防水层	米	6	50	300
		雨虹 JS 防水层	米	6	60	360
		雨虹聚氨酯防水层	米	6	60	360
		新做屋面保温层	米	6	80	480
		浇混凝土	米	6	130	780
		垃圾装袋清理下楼人工	个	5	300	1500
		垃圾托运费	项	1	800	800
	小计					5630
	管理费	8%				450.4
	开票	9%				547.2
	工程总价					6627.6

朗诗太湖绿郡花园防水报价单

序号	序号情况	单次项目名称	计量单位	工程量	单价	合计金额
38-901	38-901 朝北房 间朝北 窗户外 墙渗水	高空作业保险费	项	1	600	600
		外墙保温层铲除基层凿毛	米	1.5	120	180
		外墙墙体切槽	米	1.5	120	180
		基层做水不漏打底一层	米	1.5	50	75
		基层做水不漏打底二层	米	1.5	40	60
		雨虹 JS 涂刷两遍	米	1.5	60	90
		界面剂水泥黄沙找平	米	1.5	60	90
		结构胶	米	8	60	480
		窗框注浆液	个	8	80	640
		外墙防水涂刷两遍	平方米	10	60	600
	小计					2995
	管理费 8%					239.6
	开票 9%					291.1
	工程总价					3525.7