

投 标 总 价

招 标 人： _____ 无锡市香梅物业管理服务有限公司 _____

工 程 名 称： _____ 香梅花园298单元污水公共管道更换改造工程 _____

投标总价（小写）： _____ 33732.73 _____

（大写）： _____ 叁万叁仟柒佰叁拾贰元柒角叁分 _____

投 标 人： _____



（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____

（签字或盖章）

编 制 人： _____

（造价人员签字盖专用章）

时 间： 2025年10月25日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第1页 共2页

工程名称：香梅花园298单元污水公共管道更换改造工程 标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：按实计 3、本清单子目含开挖、归堆、场内短驳等费	m3	198	6.12	1211.76		
2	040501004001	塑料管	1、材质及规格：DN110PVC管	m	118.8	25.39	3016.33		
3	040501004002	塑料管	1、材质及规格：DN200PVC管	m	23.76	61.70	1465.99		
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、密实度：符合设计及规范要求 3、部位：沟槽及基坑回填	m3	22.81	298.10	6799.66		
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种：素土 2、密实度：符合设计及规范要求 3、部位：沟槽及基坑回填 4、说明：土方费用在土方平衡中考虑	m3	173.32	17.62	3053.90		
6	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方及不可利用土方等 2、说明：按天然密实方计，运距、堆场及消纳处置费用由投标人自行考虑	m3	24.68	79.76	1968.48		
7	041001001001	拆除路面	1、材质：混凝土路面及基层 2、厚度：按实计 3、说明：拆除物装车外运，运距、堆场及消纳处置费用由投标人自行考虑	m2	46.2	30.23	1396.63		
8	040202011001	碎石	1、石料规格：符合设计及规范要求 2、厚度：10cm	m2	46.2	32.25	1489.95		
9	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30 2、厚度：15cm 3、嵌缝材料：符合设计及规范要求 4、含养生	m2	46.2	92.50	4273.50		
10	04B001	管道开孔	化粪池连接污水公共管道处开孔	个	6	285.00	1710.00		
11	04B002	污水清理	楼根底部清理污水	项	0.6	850.00	510.00		
12	04B003	绿化恢复	1、根据现场草皮、灌木原样恢复	m2	36	26.27	945.72		
本页小计								27841.92	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香梅花园298单元污水公共管道更换改造工程 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	537.61			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	445.53			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	92.08			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：香梅花园298单元污水公共管道更换改造工程 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					537.61			



【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

