

# 报价单

苏州金玉兰物业管理有限公司：

由贵司管理的梅满嘉园76单元单电梯使用已15年以上，故障率高，须更换控制柜、轿顶检修箱、井道电缆、随行电缆、厅外呼梯盒、旋转编码器、井道信息装置、轿内操纵箱、吊顶、地板、无线对讲、主钢丝绳和补偿链，门机改造、主机异响漏油维修，主钢丝绳更换人工费，补偿链更换人工费，常规易损配件及辅料、大修验收费，系统大修人工费，以下是电梯的主要元器件及人工费用：

产品名称	型号	层站	载重	台数	
客梯	大连星玛	11/11	800KG	1台	
序号	项目名称	材料费			备注
		单价	数量	小计	
1.	控制柜	12500	1套	12500	新时达15KW
2.	轿顶检修箱	3000	1台	3000	新时达配套
3.	井道电缆	2500	1套	2500	新时达配套
4.	随行电缆	2800	1套	2800	新时达配套
5.	厅外呼梯盒	500	11套	5500	新时达配套
6.	旋转编码器	1800	1只	1800	新时达配套
7.	井道信息装置	840	1套	840	新时达配套
8.	轿内操纵箱	2500	1套	2500	新时达配套
9.	门机改造	2500	1台	2500	新时达配套
10.	吊顶和地板	2800	1台	2800	可选
11.	主机异响漏油维修	3000	1台	3000	含齿轮油
12.	无线对讲	2200	1套	2200	楚光TS
13.	主钢丝绳	18	160	2880	赛福天 13mm
14.	主钢丝绳更换人工费	4500	1	4500	含巴氏合金
15.	补偿链	35	75	2625	星玛包塑
16.	补偿链更换人工	1500	1	1500	/



17.	常规易损配件及辅料	2000	1台	2000	
18.	大修验收费	4000	1台	4000	
19.	系统大修人工费	8000	1台	8000	
总 计		¥67445元			

以上报价合计：¥67445元（陆万柒仟肆佰肆拾伍圆整）

无锡申力电梯工程有限公司

2025年6月2日

报价人：吴彬13912358266

