

奥林花园D区169-170号防水维修工程统计

施工单位：无锡市筑城建设工程有限公司

工程名称：奥林花园D区169-170号防水维修工程

序号	房号	备注	合价（元）
1	奥林花园D区169号201室东边客厅窗户和窗边外墙、北面卧室窗户和窗边外墙、外墙裂缝渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2772.96
2	奥林花园D区169号602室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2625.81
3	奥林花园D区169号701室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2736.99
4	奥林花园D区169号801室北面餐厅窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2812.2
5	奥林花园D区169号902室南面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2848.17
6	奥林花园D区170号402室南面卧室窗户、北面厨房和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2812.2
7	奥林花园D区170号501室南面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2884.14
8	奥林花园D区170号201室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水	高空吊绳及安全辅助人工、原窗四周老的胶体清除、窗四周阴角处打硅胶、窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层、现场垃圾清运	2701.02
9			
10			
11			
12			
合计			22193.49



工程报价单

施工单位：无锡市筑城建设工程有限公司

工程名称：奥林花园169-170号防水维修

奥林花园D区169号201室东边客厅窗户和窗边外墙、北面卧室窗户和窗边外墙、外墙裂缝渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	6	m	7	1	11	18	108	
3	窗四周阴角处打硅胶	6	m	9	1	6	15	90	
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	5.5	m ²	50	1	220	270	1485	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2544	
7	税金					9%		228.96	
8	总合							2772.96	

奥林花园D区169号602室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	6	m	7	1	11	18	108	
3	窗四周阴角处打硅胶	6	m	9	1	6	15	90	
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	5	m ²	50	1	220	270	1350	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2409	
7	税金					9%		216.81	
8	总合							2625.81	



奥林花园D区169号701室北面卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90	
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75	
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	5.5	m ²	50	1	220	270	1485	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2511	
7	税金					9%		225.99	
8	总合							2736.99	

奥林花园D区169号801室北面餐厅窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	3	m	7	1	11	18	54	
3	窗四周阴角处打硅胶	3	m	9	1	6	15	45	
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2580	
7	税金					9%		232.2	
8	总合							2812.2	



奥林花园D区169号902室南面卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	4	m	7	1	11	18	72	
3	窗四周阴角处打硅胶	4	m	9	1	6	15	60	
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2613	
7	税金					9%		235.17	
8	总合							2848.17	

奥林花园D区170号402室南面卧室窗户、北面厨房和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	3	m	7	1	11	18	54	
3	窗四周阴角处打硅胶	3	m	9	1	6	15	45	
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2580	
7	税金					9%		232.2	
8	总合							2812.2	



奥林花园D区170号501室南面卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	5	m	7	1	11	18	90	
3	窗四周阴角处打硅胶	5	m	9	1	6	15	75	
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	6	m ²	50	1	220	270	1620	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2646	
7	税金					9%		238.14	
8	总合							2884.14	

奥林花园D区170号201室客厅窗户、南卧室窗户和窗边外墙渗漏水报价单

序号	施工工艺	数量	单位	主材单价	辅材单价	人工单价	单价小计	合计	备注
1	高空吊绳及安全辅助人工	35	m	3	1	21	24	840	人工 安全吊具 层高9
2	原窗四周老的胶体清除	4	m	7	1	11	18	72	
3	窗四周阴角处打硅胶	4	m	9	1	6	15	60	
4	窗四周防水丙烯酸（品牌：水立克）二层	5.5	m ²	50	1	220	270	1485	
5	现场垃圾清运	1	项	1	1	20	21	21	
6	合计							2478	
7	税金					9%		223.02	
8	总合							2701.02	

