

悦城花园 25 单元渗漏水维修报价汇总表

序号	楼栋及门牌号	金额（元）
1	25-3004	3706
2	25-3101	5055
3	25-3303	3706
	合计	12917



悦城花园（25-3101）防水维修预算清单

飘窗外墙及东外墙渗水

工程名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）
基础表面清理	项	2	150	300
窗边框注浆或打胶	个	1	300	300
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	20	40	800
外墙溶剂涂料一底二面	平方	30	35	1050
涂刷纯丙烯酸防水材料	平方	30	40	1200
吊绳施工人员高空作业	工	2	500	1000
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				5050
税费	3%			455
合计				5505

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



悦城花园（25-3303）防水维修预算清单

主卧飘窗外墙渗水

工程名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）
基础表面清理	项	1	150	150
窗边框注浆或打胶	个	1	300	300
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	20	40	800
外墙溶剂涂料一底二面	平方	10	35	350
涂刷纯丙烯酸防水材料	平方	10	40	400
吊绳施工人员高空作业	工	2	500	1000
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				3400
税费	3%			306
合计				3706

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



悦城花园（25--3004）防水维修预算清单

外墙腰线渗水

工程名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）
基础表面清理	项	1	150	150
窗边框注浆或打胶	个	1	300	300
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	20	40	800
外墙溶剂涂料一底二面	平方	10	35	350
涂刷纯丙烯酸防水材料	平方	10	40	400
吊绳施工人员高空作业	工	2	500	1000
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				3400
税费	3%			306
合计				3706

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司

