




城市花园二区10单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	城市花园二区	10	602	南侧阳台底部渗水	6177.95
2	城市花园二区	10	401	北面小房间西侧、北侧窗户四周外墙渗水	9266.92
3	城市花园二区	10	601	南卧室和北卧室窗户周围渗水、客厅阳台渗漏水	10811.40
4	城市花园二区	10	801	室南主卧窗户四周外墙渗水	6177.95
5	城市花园二区	10	1001	主卧窗户西南角外墙渗水、主卧窗户东南角外墙渗水:	9266.92
6	城市花园二区	10	902	客厅东侧外墙渗水、卧室南墙渗水、洗衣房南侧和东侧渗水	12742.01
7	城市花园二区	10	702	北面小房间窗户渗水.客厅阳台东似外墙漏水	7762.45
合计					62205.60




工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云13912180676				项目地址：万顺道与大通路交汇处		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
10单元602南侧阳台底部渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m²	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层 墙面	/	/	m²	8.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	630.72	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	8.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1028.16	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	8.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1114.56	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	8.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	889.92	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色 和纹理，选择合适的真 石漆进行修补	/	/	m²	8.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1235.52	
清单分项合计												5667.84	
税金（9%）												510.11	
工程总造价												6177.95	




工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程														项目对接：乔云13912180676					项目地址：万顺道与大通路交汇处	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注							
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价									
10单元401北面小房间西侧、北侧窗户四周外墙渗水																				
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	12.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1153.44								
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	12.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	946.08								
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	12.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1542.24								
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	12.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1671.84								
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	12.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1334.88								
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	12.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1853.28								
清单分项合计												8501.76								
税金（9%）												765.16								
工程总造价												9266.92								



工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云13912180676					项目地址：万顺道与大通路交汇处	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
10单元601南卧室和北卧室窗户周围渗水、客厅阳台渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	14.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1345.68	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	14.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	1103.76	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	14.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1799.28	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	14.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1950.48	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	14.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1557.36	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	14.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	2162.16	
清单分项合计												9918.72	
税金（9%）												892.68	
工程总造价												10811.40	



工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程														项目对接：乔云13912180676					项目地址：万顺道与大通路交汇处	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注							
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价									
10单元801室南主卧窗户四周外墙渗水																				
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96								
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	8.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	630.72								
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	8.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1028.16								
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	8.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1114.56								
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	8.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	889.92								
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	8.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1235.52								
清单分项合计												5667.84								
税金（9%）												510.11								
工程总造价												6177.95								

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云13912180676			项目地址：万顺道与大通路交汇处			
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
10单元902客厅东侧外墙渗水、卧室南墙渗水、洗衣房南侧和东侧渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	12.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1153.44	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	12.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	946.08	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	12.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1542.24	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	12.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1671.84	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	12.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1334.88	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	12.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1853.28	
清单分项合计												8501.76	
税金（9%）												765.16	
工程总造价												9266.92	



工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云13912180676				项目地址：万顺道与大通路交汇处		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
10单元902客厅东侧外墙渗水、卧室南墙渗水、洗衣房南侧和东侧渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m²	16.50	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1585.98	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层 墙面	/	/	m²	16.50	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	1300.86	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	16.50	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	2120.58	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m²	16.50	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	2298.78	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	16.50	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1835.46	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色 和纹理，选择合适的真 石漆进行修补	/	/	m²	16.50	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	2548.26	
清单分项合计												11689.92	
税金（9%）												1052.09	
工程总造价												12742.01	



工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程														项目对接：乔云13912180676				项目地址：万顺道与大通路交汇处	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注						
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价								
10单元902客厅东侧外墙渗水、卧室南墙渗水、洗衣房南侧和东侧渗水																			
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m²	10.10	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	970.81							
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	10.10	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	796.28							
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	10.10	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1298.05							
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	10.05	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1399.57							
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	10.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1112.40							
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	10.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1544.40							
清单分项合计												7121.51							
税金（9%）												640.94							
工程总造价												7762.45							

