

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____ 20251215001 _____

工程名称: 君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

施工单位: _____

工程造价: _____ 218106.46 _____ 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: _____ 2025年12月22日 _____

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	一	19-102北次卧东外墙漏水维修			1		3783.36	
1	01B499	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
2	01B300	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.8	116.18	209.12	
3	010903003040	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.8	35.21	63.38	
4	010903002035	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.8	99.87	179.77	
5	011001003036	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m m（网格布）	m2	1.8	147.31	265.16	
6	010903001039	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	1.8	39.29	70.72	
7	011407001040	墙面喷刷涂料	外墙真石漆、胶带分格	m2	1.8	111.47	200.65	
8	010903001068	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	12	107.18	1286.16	
9	01B436	高空作业费	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	700.00	700.00	
10	01B302	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
11	01B303	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
	二	19-103一楼北次卧西外墙、二楼南主卧窗台外墙、二楼北次卧飘窗顶棚外墙、二楼小房顶棚露台漏水维修			1		14670.01	
12	01B451	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	4	524.00	2096.00	
13	01B498	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	4.2	587.18	2466.16	
14	01B452	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	3.6	116.18	418.25	
15	010903003063	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	3.6	35.21	126.76	
16	010903002058	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	3.6	99.87	359.53	
17	011001003052	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m m（网格布）	m2	3.6	147.31	530.32	
18	010903001070	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	3.6	39.29	141.44	
本页小计							9921.82	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	011407001064	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	3.6	111.47	401.29	
20	010903001083	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	18	107.18	1929.24	
21	01B657	露台清理	露台垃圾灰尘清理	m2	16	6.00	96.00	
22	01B658	露台卷材防水	屋面混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	16	135.61	2169.76	
23	010902002021	露台涂膜防水	涂膜屋面 屋面满涂 APP冷胶涂料	m2	16	19.11	305.76	
24	01B453	高空作业费	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	2800.00	2800.00	
25	01B454	材料搬运	材料搬运	项	1	355.50	355.50	
26	01B455	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	474.00	474.00	
	三	19-104一楼客厅南面外墙、二楼阳台地面外墙渗漏水维修			1		4881.47	
27	01B318	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
28	01B437	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08	
29	01B319	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	2.4	116.18	278.83	
30	010903003041	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	2.4	35.21	84.50	
31	010903002036	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	2.4	99.87	239.69	
32	011001003037	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	2.4	147.31	353.54	
33	010903001081	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	2.4	39.29	94.30	
34	011407001043	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	2.4	111.47	267.53	
35	01B320	高空作业费	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	700.00	700.00	
36	01B321	材料搬运	材料搬运	项	1	474.00	474.00	
37	01B322	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	632.00	632.00	
	四	19-701北次卧窗台外墙、主卧窗台外墙渗漏水维修			1		5073.90	
本页小计							13413.02	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
38	01B439	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00	
39	01B659	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08	
40	01B441	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.5	116.18	174.27	
41	010903003061	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.5	35.21	52.82	
42	010903002056	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.5	99.87	149.81	
43	011001003050	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.5	147.31	220.97	
44	010903001082	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料二遍（厚2mm）	m2	1.5	39.29	58.94	
45	011407001062	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.5	111.47	167.21	
46	01B442	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	1400.00	1400.00	
47	01B443	材料搬运	材料搬运	项	1	252.80	252.80	
48	01B444	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00	
五		19-702主卧窗外墙渗漏水维修			1		3852.48	
49	01B445	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
50	01B446	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08	
51	01B447	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.8	116.18	209.12	
52	010903003062	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.8	35.21	63.38	
53	010903002057	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.8	99.87	179.77	
54	011001003051	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.8	147.31	265.16	
55	010903001069	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	1.8	107.18	192.92	
本页小计							7741.33	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
56	011407001063	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.8	111.47	200.65	
57	01B448	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	700.00	700.00	
58	01B449	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
59	01B450	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
	六	19-801主卧窗户顶棚外墙、进门处顶棚外墙渗漏水维修			1		2989.72	
60	01B456	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
61	01B458	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	2.4	116.18	278.83	
62	010903003064	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	2.4	35.21	84.50	
63	010903002059	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	2.4	99.87	239.69	
64	011001003053	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	2.4	147.31	353.54	
65	010903001071	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	2.4	107.18	257.23	
66	011407001065	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	2.4	111.47	267.53	
67	01B459	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	700.00	700.00	
68	01B460	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
69	01B461	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
	七	19-801屋面渗漏水维修			1		31971.83	
70	01B239	凿除清理屋面	开隔水沟槽 凿除钢筋混凝土保护层 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平层	m2	3.6	200.00	720.00	
71	01B433	沟槽防水	沟槽底侧面堵漏王封堵防水隔水	m2	10.8	249.00	2689.20	
72	010903003059	砂浆防水（防潮）	沟槽底侧面防水砂浆 五层作法	m2	10.8	54.59	589.57	
73	010903002054	涂膜防水	沟槽底侧面刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍	m2	10.8	37.92	409.54	
本页小计							8583.08	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
74	010902003006	沟槽回填	1、刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C 20细石混凝土 有分 格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保 温砂浆厚度250	m2	3.6	626.89	2256.80	
75	01B395	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	126	6.00	756.00	
76	010902001008	屋面卷材防水	屋面混凝土基层堵 漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0. 7mm二道丙纶	m2	126	135.61	17086.86	
77	010902002006	屋面涂膜防水	涂膜屋面 屋面满 涂 APP冷胶涂料	m2	126	19.11	2407.86	
78	01B242	养水实验	养水实验	项	1	632.00	632.00	
79	01B243	材料搬运	材料搬运	项	1	1580.00	1580.00	
80	01B244	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	2844.00	2844.00	
八		19- 802南次卧顶棚、卫生间顶棚屋面渗漏 水维修			1		33150.99	
81	01B500	凿除清理屋面	开隔水沟槽 凿除钢筋混凝土保 护层 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平 层	m2	4.2	200.00	840.00	
82	01B501	沟槽防水	沟槽底侧面堵漏王 封堵防水隔水	m2	12.8	249.00	3187.20	
83	010903003070	砂浆防水 (防潮)	沟槽底侧面防水砂 浆 五层作法	m2	12.8	54.59	698.75	
84	010903002065	涂膜防水	沟槽底侧面刷水泥 基渗透结晶防水材 料 二~三遍	m2	12.8	37.92	485.38	
85	010902003009	沟槽回填	1、刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C 20细石混凝土 有分 格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保 温砂浆厚度250	m2	4.2	626.89	2632.94	
86	01B502	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	126	6.00	756.00	
87	010902001007	屋面卷材防水	屋面混凝土基层堵 漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0. 7mm二道丙纶	m2	126	135.61	17086.86	
88	010902002012	屋面涂膜防水	涂膜屋面 屋面满 涂 APP冷胶涂料	m2	126	19.11	2407.86	
89	01B503	养水实验	养水实验	项	1	632.00	632.00	
本页小计							56290.51	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
90	01B504	材料搬运	材料搬运	项	1	1580.00	1580.00	
91	01B505	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	2844.00	2844.00	
	九	20-101二楼南主卧雨棚外墙、二楼南主卧窗户外墙、二楼北次卧窗台外墙、二楼北次卧窗户顶棚外墙渗漏水维修			1		11292.05	
92	01B471	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	3	524.00	1572.00	
93	01B472	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏 修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	6.3	587.17	3699.17	
94	01B473	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	2.4	116.18	278.83	
95	010903003066	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	2.4	35.21	84.50	
96	010903002061	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	2.4	99.87	239.69	
97	011001003054	保温隔热墙面	1、外墙外保温聚苯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	2.4	147.31	353.54	
98	010903001075	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	2.4	107.18	257.23	
99	011407001067	墙面喷刷涂料	外墙真石漆、胶带分格	m2	2.4	111.47	267.53	
100	010903001084	外墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）涂料基层	m2	16	117.91	1886.56	
101	01B474	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	2100.00	2100.00	
102	01B475	材料搬运	材料搬运	项	1	237.00	237.00	
103	01B476	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00	
	十	20-202北次卧窗户外墙渗漏水维修			1		1235.14	
104	01B660	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	0.5	524.00	262.00	
105	01B662	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	0.6	116.18	69.71	
106	010903003073	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	0.6	35.21	21.13	
107	010903002068	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	0.6	99.87	59.92	
108	011001003058	保温隔热墙面	1、外墙外保温聚苯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	0.6	147.31	88.39	
本页小计							16217.20	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	010903001090	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	0.6	107.18	64.31	
110	011407001072	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	0.6	111.47	66.88	
111	01B663	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	350.00	350.00	
112	01B664	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
113	01B665	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	126.40	126.40	
	十一	20-502北次卧窗户顶棚外墙、主卧窗户顶棚外墙渗漏水维修			1		6207.77	
114	01B477	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00	
115	01B478	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	4.2	587.17	2466.11	
116	01B479	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
117	010903003067	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
118	010903002062	墙面涂膜防水	刷聚氨酯防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
119	011001003055	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
120	010903001076	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	1.2	107.18	128.62	
121	011407001068	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
122	01B480	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	1400.00	1400.00	
123	01B481	材料搬运	材料搬运	项	1	237.00	237.00	
124	01B482	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00	
	十二	20-701主卧窗台外墙、北次卧窗台外墙渗漏水维修			1		6207.77	
125	01B515	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00	
126	01B516	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	4.2	587.17	2466.11	
本页小计							10455.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
127	01B517	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
128	010903003072	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
129	010903002067	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
130	011001003057	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
131	010903001089	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	1.2	107.18	128.62	
132	011407001071	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
133	01B518	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	1400.00	1400.00	
134	01B519	材料搬运	材料搬运	项	1	237.00	237.00	
135	01B520	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00	
	十三	20-802阳台雨棚外墙、进门处顶棚外墙渗漏水维修			1		3663.98	
136	01B483	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
137	01B485	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
138	010903003068	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
139	010903002063	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
140	011001003056	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
141	010903001077	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）混凝土水泥砂浆基层	m2	1.2	107.18	128.62	
142	011407001069	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
143	010903001085	墙面防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）涂料基层	m2	12	117.91	1414.92	
144	01B486	吊绳高空作业	吊绳高空作业误工费及风险补助费	项	1	700.00	700.00	
145	01B487	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
146	01B488	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
	十四	20-802屋面渗漏水维修			1		33798.84	
本页小计							6357.64	

分部分项工程量清单与计价表

标段：

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
147	01B506	凿除清理屋面	开隔水沟槽 凿钢筋混凝土保护层 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平层	m2	4.5	200.00	900.00	
148	01B507	沟槽防水	沟槽底侧面堵漏王 封堵防水隔水	m2	13.5	249.00	3361.50	
149	010903003071	砂浆防水 (防潮)	沟槽底侧面防水砂浆 五层作法	m2	13.5	54.59	736.97	
150	010903002066	涂膜防水	沟槽底侧面刷水泥 基渗透结晶防水材料 二~三遍	m2	13.5	37.92	511.92	
151	010902003010	沟槽回填	1、刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C 20细石混凝土 有分 格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保 温砂浆厚度250	m2	4.5	626.89	2821.01	
152	01B508	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	127	6.00	762.00	
153	010902001006	屋面卷材防水	屋面混凝土基层堵 漏修缮施工 1. 3mm一道粘结料0. 7mm二道丙纶	m2	127	135.61	17222.47	
154	010902002014	屋面涂膜防水	涂膜屋面 屋面满 涂 APP冷胶涂料	m2	127	19.11	2426.97	
155	01B509	养水实验	养水实验	项	1	632.00	632.00	
156	01B510	材料搬运	材料搬运	项	1	1580.00	1580.00	
157	01B511	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	2844.00	2844.00	
	十五	20单元负一层楼道口外墙渗漏水			1		3600.00	
158	01B666	防水注浆	混合注浆液	针	45	80.00	3600.00	
本页小计							37398.84	
合 计							166379.31	

措施项目费综合单价

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]


其他项目费

工程名称：君诚悦府19-20单元屋面外墙渗漏水维修

标段：


第1页 共1页

[illegible]



91320211579518051X

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、监管信息，了解行业许可、备案。




注册资本 1000 万元整

成立日期 2011年08月03日

无锡市建筑西路599--6 (3号楼) 1楼101

建筑工程、土石方工程、市政工程、安装工程、电气工程、弱电工程、给排水工程、暖通工程、空调工程、制冷工程、采暖工程、锅炉工程、压力容器工程、起重工程、运输工程、仓储工程、包装工程、印刷工程、纺织工程、服装工程、鞋帽工程、皮革工程、木材工程、竹木工程、石材工程、陶瓷工程、玻璃工程、塑料工程、橡胶工程、金属工程、非金属工程、复合材料工程、特种工程、其他工程。



米 氏 亞 科

2022年10月18日