

## 工程预算清单

序号	工程项目	数量	单位	价格		施工工艺及材料说明
				单价	合价	
小区 (大厦)名称: 月秀花园		工程名称: 87号单元更换楼道大门				
1	拆除破损铁门	1	扇	500	500	
2	不锈钢门	1	扇	6800	6800	304材质
3	人工	2	工	400	800	
4	垃圾清理	1	项	300	300	外运
	合计				8400	
	小计	8400.00				
	税额 1%	84.00				
	总价	8484.00				



**施工方案:**

**一、水平安装工艺**

铁艺大门均按照所提供的标准线为安装水平标准。

**二、安装工艺**

1、产品到达施工现场后按图纸上所规定的位置及尺寸准确安装就位，确定好标高及垂直平整度。应按照图纸设计要求进行定位，确保达到设计要求与验收规范。

2、预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位。

3、现场焊接部位的焊口必须满焊，做到焊口无断缝、漏焊、无沙眼，焊口要打磨光滑，平整度达标。

在施工过程中，施工人员应密切配合，严格按照操作规范进行施工，确保施工质量和安全。

87号单元门大门现状照片:

