

奕翔公寓小区智能化改造 工程

投 标 总 价

招 标 人: \_\_\_\_\_

工 程 名 称: \_\_\_\_\_ 奕翔公寓小区智能化改造

投标总价 (小写): \_\_\_\_\_ 256,271.37

(大写): \_\_\_\_\_ 贰拾伍万陆仟贰佰柒拾壹元叁角柒分

投标人: \_\_\_\_\_ 无锡市安邦保安服务有限公司  
(单位盖章)



法定代表人

或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

编制时间:





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：智能化安装工程

工程名称：奕翔公寓小区智能化改造

程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
	1	监控前端设备 (包括：摄像头、 支架等)					70295.66	
1	030507008001	红外半球高清摄像机	1. 红外半球高清摄像机 2. 大华 HHHFW6440Q	台	19	775.98	14743.62	
2	030507008004	红外枪式高清摄像机	1. 红外枪式高清摄像机 2. 大华 HHHFW6440S	台	21	584.94	12283.74	
3	030401003001	摄像机电源	1. 摄像机电源安装 2. 大华 12V2A	台	10	82.73	827.3	
4	030507008006	摄像机支架	1. 壁挂支架万向节 2. 大华 DS-2205ZJ	台	35	115.48	4041.8	
5	030507008005	高空抛物摄像机	1. 高空抛物摄像机 2. 大华 1IW4443k	台	20	1058.06	21161.2	
6	030412008001	立杆	1. 监控立杆 2. 嘉盛 高度3.5m 满足现场要求 3. 含地笼埋设	套	13	1326	17238	
	2	传输系统 (视频 传输系统、光缆、 网络设备等)					39202.55	
7	030904008001	光模块 (模块箱)	1. 华为光模块 2. 千兆	个	2	187.38	374.76	
8	030501012001	汇聚交换机	1. 交换机 2. 锐捷 RG-NBS5100-24GTSFP	台	1	1699.35	1699.35	
9	030501012002	节点交换机	1. 交换机 2. 锐捷RG-ES210GC-LP	台	10	619.35	6193.5	
10	030507008007	光纤收发器	1. 光纤收发器 2. 锐捷 RG-FC11G-3A/B	台	10	559.13	5591.3	
本页小计							84154.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表一-08



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：智能化安装工程

工程名称：奕翔公寓小区智能化改造

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
11	030502001003	光纤收发器机架	1. 光纤收发器机架 2. 锐捷 RG-FCR14	台	2	321.59	643.18	
12	030501009001	无线网桥	1. 锐捷无线网桥 2. 千兆-3KM	套	10	427.83	4278.3	
13	030502005001	网线	1. 室外穿管网线 2. 海康威视CATE-6 3. 室外穿管阻水 4. 满足现场要求	m	2500	2.9	7250	
14	030404019001	鼠标	无线鼠标 罗技 K120	个	4	92.54	370.16	
15	030502007001	光缆	1. 16芯铠装 2. 室外穿管布设 3. 亨通品牌 4. 满足现场要求	m	400	5.13	2052	
16	030408002001	电源线	1. 供电电源线穿管布设 2. RVV2*1.5 3. 品牌众诚 4. 满足现场要求	m	2500	4.3	10750	
3		监控中心 (存储设备 电视墙等。)					62799.25	
17	030507013001	硬盘录像机	1. 硬盘录像机 2. 大华32路8盘位	台	4	3314.42	13257.68	
18	030501004001	存储硬盘	1. 储存硬盘 2. 西数4T	台	16	883.37	14133.92	
19	030507008003	监控监视器	1. 监视器安装 2. 枫田50寸4K	台	4	4229.13	16916.52	
20	030502001001	监视器机架	1. 监控机挂架 2. 康普32-75寸	台	4	211.89	847.56	
21	030404012003	电视墙机柜	1. 电视墙机柜 2. 图腾 6u 3. 满足设计要求	台	10	1095.69	10956.9	
22	030404012002	机柜	1. 机柜 2. 图腾 42u 3. 满足设计要求	台	1	1095.69	1095.69	
本页小计							82551.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表一-08



扫描全能王 创建

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奕翔公寓小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中：暂估价	
23	030502001004	光纤熔接机架	1. 光纤机架 2. 亨通16口	台	2	321.59	643.18		
24	030502013001	光纤熔接盒	1. 网络光纤盒布设 2. 亨通 8口 3. 满足现场要求	块	10	494.78	4947.8		
4		其它配套设施设备					50521.2		
25	030411001001	配管	1. 电缆管线铺设 2. PE 管 3. 公元 4. DN20	m	2500	11.83	29575		
26	041001001001	拆除路面	1. 人工破除石材路面 2. 切割机切割深度200mm 3. 垃圾运输，运距自行考虑 4. 满足现场要求	m <sup>2</sup>	25	14.4	360		
27	040204002001	路面恢复	1. 原路面恢复 2. 垫层铺设 3. 面层砖石铺设 4. 满足现场要求	m <sup>2</sup>	25	113.32	2833		
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖管沟土方开挖 2. 四类土方 3. 深度0.7米 4. 满足现场要求	m <sup>3</sup>	90	88.03	7922.7		
29	040103001001	回填方	1. 管道土方回填 2. 压实度满足规范及现场要求	m <sup>3</sup>	90	15.57	1401.3		
30	040205001001	弱电井	1. 弱电井 2. 成品盖板	座	5	478.64	2393.2		
31	040804001001	保护套管	1. 钢制保护管 2. 镀锌管DN50 3. 满足现场要求	m	50	23.83	1191.5		
本页小计								51267.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表一-08



扫描全能王 创建



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：奕翔公寓小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3844.4			
1.1	1.1	基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3372.28			
1.2	1.2	增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
1.3	1.3	扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	472.12			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取。
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



表-11



扫描全能王 创建

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：奕翔公寓小区智能化改造

标段：智能化安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	基数说明	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



表-11







