畅舜苑一期外墙修复报价单(4栋含7单元 8单元9单元)

序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量（平方）	主料（元/平方）	辅料（元/平方）	人工（元/平方）	综合单价（元）	小计（元）
7-101	腰线（南 东）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5.5			12	12	66
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5.5	6	1	6	13	71.5
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5.5	10	2	10	22	121
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5.5	7	1	7	15	82.5
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5.5				10	55
		登高车费	曲臂车	平方	5.5				21	115.5
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5.5				11	60.5
									合计	572
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
7-201	腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			12	12	36
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	312
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
7-601	檐口(东)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			12	12	36
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	312
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
7-402	檐口（东 北）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3.5			12	12	42