		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	6	10	2	10	22	132
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	6	7	1	7	15	90
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	6				10	60
		登高车费	曲臂车	平方	6				21	126
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	6				11	66
									合计	648
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
8栋	三角造型(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	12			12	12	144
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	12	6	1	6	13	156
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	12	10	2	10	22	264
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	12	7	1	7	15	180
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	12				10	120
		登高车费	曲臂车	平方	12				21	252
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	12				11	132
									合计	1248
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
9栋	入户门（北）	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	8			12	12	96
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	8	6	1	6	13	104
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	8	10	2	10	22	176
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	8	7	1	7	15	120
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	8				10	80
		登高车费	曲臂车	平方	8				21	168
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	8				11	88
									合计	832
									累计	8453

畅舜苑一期4栋（7单元8单元9单元）外墙勘查费用

位置	项目名称	计量单位	工程量						单价（元/平方）	小计（元）
7单元8单元9单元	登高车费用	平方	4180.98						0.3	1255