

12	底油、液化气及辅材	m2	9	2.4	21.60	
13	浇筑混凝土	m2	9	84	756.00	
14	浇筑混凝土施工费	m2	9	28	252.00	
15	恢复瓷砖	m2	9	208	1872.00	
16	垃圾清运及二次转运	m2	9	12	108.00	
17	现场围挡	m	50	2.8	140.00	
18	成品保护	m2	50	4	200.00	
19	搭设脚手架及租金	m2	75	36	2700.00	
20	切割、凿除原窗户四周墙砖、保温层、粉刷层	m2	9	36	324.00	
21	剔除窗框四周发泡剂	m	8	7.2	57.60	
22	基础清理	m2	9	2.4	21.60	
23	密封胶泥封堵窗框四周（代替原发泡剂）	m	8	64	512.00	
24	防水浆料封堵	m	8	36	288.00	
25	水泥基渗透结晶防水涂料	m2	9	24	216.00	
26	砂浆粉刷找平	m2	9	28	252.00	
27	JS防水涂膜2mm	m2	9	36	324.00	
28	保温层、抗裂砂浆挂网恢复	m2	9	84	756.00	
29	粘贴墙砖	m2	9	100	900.00	
30	窗框四周打结构胶	m	8	14.4	115.20	
31	垃圾清运及二次转运	m2	9	12	108.00	
32	小计	项			12845.60	
33	税金（9%）	项			1156.10	
34	合计	项			14001.70	
含税合计					36056.80	



华润国际社区二街区香缇美郡65-402主卧南外墙、南次卧外墙、北次卧外墙及空调机位漏水维修报价单

序号	分项工程名称	单位	数量	金额 (元)		备注
				单价	合价	
1	现场围挡	m	150	2.8	420.00	
2	成品保护	m2	150	4	600.00	
3	搭设脚手架及租金	m2	180	36	6480.00	
4	切割、凿除原窗户四周墙砖、保温层、粉刷层	m2	7.2	36	259.20	
5	剔除窗框四周发泡剂	m	9	7.2	64.80	
6	基础清理	m2	9	2.4	21.60	
7	密封胶泥封堵窗框四周 (代替原发泡剂)	m	24	64	1536.00	
8	防水浆料封堵	m	24	36	864.00	
9	水泥基渗透结晶防水涂料	m2	9	24	216.00	
10	砂浆粉刷找平	m2	9	28	252.00	
11	JS防水涂膜2mm	m2	9	36	324.00	
12	保温层、抗裂砂浆挂网恢复	m2	9	84	756.00	
13	粘贴墙砖	m2	9	100	900.00	
14	窗框四周打结构胶	m	24	14.4	345.60	
16	凿除地面砂浆	m2	2.25	14.4	32.40	
17	基层处理	m2	2.25	2.4	5.40	
18	水泥基渗透结晶防水涂料	m2	2.25	24	54.00	
19	砂浆粉刷找平	m2	2.25	28	63.00	
20	JS防水涂膜2mm	m2	2.25	36	81.00	
21	垃圾清运及二次转运	m2	11.25	12	135.00	
22	小计	项			13410.00	
23	税金 (9%)	项			1206.90	
24	合计	项			14616.90	

华润国际社区二街区香缇美郡65-501北次卧外墙、阁楼外墙漏水维修报价单

序号	分项工程名称	单位	数量	金额 (元)		备注
				单价	合价	
1	现场围挡	m	50	2.8	140.00	

2	成品保护	m2	50	4	200.00	
3	搭设脚手架及租金	m2	75	36	2700.00	
4	切割、凿除原窗户四周墙砖、保温层、粉刷层	m2	6.49	36	233.64	
5	剔除窗框四周发泡剂	m	8	7.2	57.60	
6	基础清理	m2	9	2.4	21.60	
7	密封胶泥封堵窗框四周（代替原发泡剂）	m	8	64	512.00	
8	防水浆料封堵	m	8	36	288.00	
9	水泥基渗透结晶防水涂料	m2	9	24	216.00	
10	砂浆粉刷找平	m2	9	28	252.00	
11	JS防水涂膜2mm	m2	9	36	324.00	
12	保温层、抗裂砂浆挂网恢复	m2	9	84	756.00	
13	粘贴墙砖	m2	9	100	900.00	
14	窗框四周打结构胶	m	8	14.4	115.20	
15	垃圾清运及二次转运	m2	9	12	108.00	
16	小计	项			6824.04	
17	税金（9%）	项			614.16	
18	合计	项			7438.20	

华润国际社区二街区香缇美郡65-502主卧南外墙、南阳台外墙漏水维修报

序号	分项工程名称	单位	数量	金额（元）		备注
				单价	合价	
1	成品保护	m2	50	4	200.00	
2	施工部位四周切割及人工凿钢筋除混凝土屋面（15cm）	m2	9	60	540.00	
3	凿除保温层	m2	9	4.8	43.20	
4	拆除防水层	m2	9	4.8	43.20	
5	凿除砂浆抹灰层	m2	9	12	108.00	
6	基层清理	m2	9	2.4	21.60	
7	四周及地面水不漏封堵	m2	9	36	324.00	
8	涂刷JS防水	m2	9	36	324.00	
9	水泥砂浆粉刷	m2	9	36	324.00	
10	恢复保温层	m2	9	44	396.00	
11	非固化+APP3个厚防水卷材	m2	9	66.4	597.60	