

工程预算书

建设单位: _____

工程编号: 20251206001

工程名称: 花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

施工单位: _____

工程造价: 198255.04 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年12月08日



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
	一	2-402北卧室窗台外墙渗漏水维修				1		4907.65	
1	01B791	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00		
2	01B792	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08		
3	01B793	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42		
4	010903003112	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25		
5	010903002118	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84		
6	011001003088	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77		
7	010903001135	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	1.2	39.29	47.15		
8	011407001107	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76		
9	010903002119	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）涂料基层	m2	2.4	117.91	282.98		
10	01B794	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	工	4	350.00	1400.00		
11	01B795	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40		
12	01B796	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00		
	二	2-501主卧南面外墙、北面卧室窗户顶部外墙渗漏水维修				1		11357.07	
13	01B451	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	4	524.00	2096.00		
14	01B498	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	4.2	587.18	2466.16		
15	01B452	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	5.6	116.18	650.61		
16	010903003063	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	5.6	35.21	197.18		
17	010903002058	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	5.6	99.87	559.27		
本页小计								10876.87	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
18	011001003052	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm(网格布)	m2	5.6	147.31	824.94		
19	010903001070	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	m2	5.6	39.29	220.02		
20	011407001064	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	6.2	111.47	691.11		
21	010903002091	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工(防水胶工法) 涂料基层	m2	2.4	117.91	282.98		
22	01B453	高空作业费	吊绳高空作业误工费及风险补助费	工	8	350.00	2800.00		
23	01B454	材料搬运	材料搬运	项	1	252.80	252.80		
24	01B455	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00		
	三	2-501北面卧室顶棚露台渗漏水维修				1		11569.89	
25	01B702	凿除清理屋面	开隔水沟槽 凿刚钢筋混凝土保护层 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平层	m2	4.2	200.00	840.00		
26	01B703	沟槽防水	沟槽底侧面堵漏王封堵防水隔水	m2	6.4	249.00	1593.60		
27	010903003096	砂浆防水(防潮)	沟槽底侧面防水砂浆 五层作法	m2	6.4	54.59	349.38		
28	010903002092	涂膜防水	沟槽底侧面刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍	m2	6.4	37.92	242.69		
29	010902003014	沟槽回填	1、刚性防水屋面防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C20细石混凝土 有分格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保温砂浆厚度250	m2	4.2	626.89	2632.94		
30	01B704	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	24	6.00	144.00		
31	010902002018	屋面涂膜防水	涂膜屋面 屋面满涂 APP冷胶涂料	m2	24	19.11	458.64		
32	010902001010	屋面卷材防水	屋面混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘粘料0.7mm二道丙纶	m2	24	135.61	3254.64		
33	01B705	养水实验	养水实验	项	1	316.00	316.00		
34	01B706	材料搬运	材料搬运	项	1	790.00	790.00		
35	01B707	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	948.00	948.00		
本页小计								16957.74	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
四		2-601主卧南面外墙渗漏水维修			1		4624.67	
36	01B708	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00	
37	01B709	飘窗顶部空调机位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08	
38	01B710	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
39	010903003097	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
40	010903002093	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
41	011001003076	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
42	010903001123	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	1.2	39.29	47.15	
43	011407001095	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
44	01B711	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	工	4	350.00	1400.00	
45	01B712	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
46	01B713	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
五		2-601厨房顶棚屋面渗漏水维修			1		7500.98	
47	01B714	凿除清理屋面	开隔水沟槽 凿刚钢筋混凝土保护层 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平层	m2	1.2	200.00	240.00	
48	01B715	沟槽防水	沟槽底侧面堵漏王封堵防水隔水	m2	3.6	249.00	896.40	
49	010903003098	砂浆防水（防潮）	沟槽底侧面防水砂浆 五层作法	m2	3.6	54.59	196.52	
50	010903002095	涂膜防水	沟槽底侧面刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍	m2	3.6	37.92	136.51	
51	010902003015	沟槽回填	1、刚性防水屋面防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C20细石混凝土 有分格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保温砂浆厚度250	m2	1.2	626.89	752.27	
本页小计							6846.37	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
52	01B716	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	24	6.00	144.00	
53	010902002019	屋面涂膜防水	涂膜屋面 屋面满涂 APP冷胶涂料	m2	24	19.11	458.64	
54	010902001011	屋面卷材防水	屋面混凝土基层堵漏修缮施工 1.3mm二道粘结料0.7mm二道丙纶	m2	24	135.61	3254.64	
55	01B717	养水实验	养水实验	项	1	316.00	316.00	
56	01B718	材料搬运	材料搬运	项	1	474.00	474.00	
57	01B719	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	632.00	632.00	
六		3-302客厅北阳台顶棚外墙渗漏水维修			1		2113.76	
58	01B720	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
59	01B722	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.8	116.18	209.12	
60	010903003099	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m2	1.8	35.21	63.38	
61	010903002096	墙面涂膜防水	刷聚氨酯防水涂料	m2	1.8	99.87	179.77	
62	011001003077	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m (网格布)	m2	1.8	147.31	265.16	
63	010903001124	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	m2	1.8	39.29	70.72	
64	011407001096	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.5	111.47	167.21	
65	01B723	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	工	1	350.00	350.00	
66	01B724	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
67	01B725	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
七		3-601客厅顶棚屋面渗漏水维修			1		8786.74	
68	01B726	凿除清理屋面	开隔水沟槽 凿刚钢筋混凝土保护层 凿除防水卷材 凿除防水砂浆找平层	m2	1.2	200.00	240.00	
69	01B727	沟槽防水	沟槽底侧面堵漏王封堵防水隔水	m2	3.6	249.00	896.40	
70	010903003100	砂浆防水(防潮)	沟槽底侧面防水砂浆 五层作法	m2	3.6	54.59	196.52	
71	010903002097	涂膜防水	沟槽底侧面刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍	m2	3.6	37.92	136.51	
本页小计							8862.47	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
72	010902003016	沟槽回填	1、刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C 20细石混凝土 有分 格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保 温砂浆厚度250	m2	1.2	626.89	752.27		
73	01B728	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	32	6.00	192.00		
74	010902002020	屋面涂膜防水	涂膜屋面 屋面满 涂 APP冷胶涂料	m2	32	19.11	611.52		
75	010902001012	屋面卷材防水	屋面混凝土基层堵 漏修缮施工 1. 3mm二道粘料0. 7mm二道丙纶	m2	32	135.61	4339.52		
76	01B729	养水实验	养水实验	项	1	316.00	316.00		
77	01B730	材料搬运	材料搬运	项	1	474.00	474.00		
78	01B731	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	632.00	632.00		
	八	4-301北面卧室窗台外墙渗漏水维修			1		6134.24		
79	01B743	外墙维修施工安 全围挡及警戒	施工围挡、人工警 戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00		
80	01B748	飘窗顶部空调机 位渗水	1、空调外机挪位 2、机位底板清理 3、混凝土基层堵漏 修缮施工 1. 3mm二道粘料0. 7mm二道丙纶	m2	2.1	587.18	1233.08		
81	01B744	空鼓脱落外墙切 割清理	切割清理外墙防水 保温粉刷层	m2	2.4	116.18	278.83		
82	010903003103	墙面砂浆防水 (防潮)	防水砂浆	m2	2.4	35.21	84.50		
83	010903002100	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	2.4	99.87	239.69		
84	011001003079	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚 苯乙烯挤塑板保温 砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m m(网格布)	m2	2.4	147.31	353.54		
85	010903001126	墙面防水	刷水泥基渗透结晶 防水材料 二~三遍 (厚2mm)	m2	2.4	39.29	94.30		
86	011407001098	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分 格	m2	2.4	111.47	267.53		
87	010903002102	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工 (防水胶工法) 涂料 基层	m2	4.8	117.91	565.97		
88	01B745	高空作业费	吊绳高空作业误工 及风险补助费	工	4	350.00	1400.00		
89	01B746	材料搬运	材料搬运	项	1	252.80	252.80		
90	01B747	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00		
本页小计								13451.55	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
九		4单元3层楼梯间外墙渗漏水维修			1		12465.97	
91	01B749	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	4	524.00	2096.00	
92	01B751	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	4.5	116.18	522.81	
93	010903003104	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m2	4.5	35.21	158.45	
94	010903002101	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	4.5	99.87	449.42	
95	011001003080	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m (网格布)	m2	4.5	147.31	662.90	
96	010903001127	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	m2	4.5	39.29	176.81	
97	011407001099	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	4.5	111.47	501.62	
98	010903002103	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工(防水胶工法) 涂料基层	m2	36	117.91	4244.76	
99	01B752	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	工	8	350.00	2800.00	
100	01B753	材料搬运	材料搬运	项	1	379.20	379.20	
101	01B754	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	474.00	474.00	
十		4-402餐厅东北角外墙、北面小卧室进门处外墙、北面小卧室窗台外墙渗漏水维修			1		5843.34	
102	01B755	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	2	524.00	1048.00	
103	01B757	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	3.6	116.18	418.25	
104	010903003105	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m2	3.6	35.21	126.76	
105	010903002104	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	3.6	99.87	359.53	
106	011001003081	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m (网格布)	m2	3.6	147.31	530.32	
107	010903001128	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	m2	3.6	39.29	141.44	
108	011407001100	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	3.6	111.47	401.29	
109	010903002105	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工(防水胶工法) 涂料基层	m2	7.2	117.91	848.95	
本页小计							16340.51	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
110	01B758	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	工	4	350.00	1400.00		
111	01B759	材料搬运	材料搬运	项	1	252.80	252.80		
112	01B760	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00		
	十一	4单元4层楼梯间外墙渗漏水维修				1		12301.14	
113	01B761	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	4	524.00	2096.00		
114	01B762	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	4.2	116.18	487.96		
115	010903003106	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m2	4.2	35.21	147.88		
116	010903002106	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	4.2	99.87	419.45		
117	011001003082	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	m2	4.2	147.31	618.70		
118	010903001129	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	m2	4.2	39.29	165.02		
119	011407001101	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	4.2	111.47	468.17		
120	010903002107	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工(防水胶工法) 涂料基层	m2	36	117.91	4244.76		
121	01B763	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	工	8	350.00	2800.00		
122	01B764	材料搬运	材料搬运	项	1	379.20	379.20		
123	01B765	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	474.00	474.00		
	十二	4单元5层楼梯间外墙渗漏水维修				1		12081.42	
124	01B771	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	4	524.00	2096.00		
125	01B772	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	3.8	116.18	441.48		
126	010903003108	墙面砂浆防水(防潮)	防水砂浆	m2	3.8	35.21	133.80		
127	010903002110	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	3.8	99.87	379.51		
128	011001003084	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm (网格布)	m2	3.8	147.31	559.78		
129	010903001131	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	m2	3.8	39.29	149.30		
130	011407001103	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	3.8	111.47	423.59		
本页小计								18453.40	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
149	010902003017	沟槽回填	1、刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 25mm厚 2、刚性防水屋面 C 20细石混凝土 有分 格缝 50mm厚 3、天棚聚苯颗粒保 温砂浆厚度250	m2	2	626.89	1253.78	
150	01B734	屋面清理	屋面垃圾灰尘清理	m2	21	6.00	126.00	
151	010902002021	屋面涂膜防水	涂膜屋面 屋面满 涂 APP冷胶涂料	m2	21	19.11	401.31	
152	010902001013	屋面卷材防水	屋面混凝土基层堵 漏修缮施工 1. 3mm二道粘料0. 7mm二道丙纶	m2	32	135.61	4339.52	
153	01B735	养水实验	养水实验	项	1	316.00	316.00	
154	01B736	材料搬运	材料搬运	项	1	474.00	474.00	
155	01B737	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	632.00	632.00	
	十五	4单元6层楼梯间外墙渗漏水维修				1	12630.75	
156	01B766	外墙维修施工安 全围挡及警戒	施工围挡、人工警 戒、高空作业辅助	天	4	524.00	2096.00	
157	01B767	空鼓脱落外墙切 割清理	切割清理外墙防水 保温粉刷层	m2	4.8	116.18	557.66	
158	010903003107	墙面砂浆防水 (防潮)	防水砂浆	m2	4.8	35.21	169.01	
159	010903002108	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	4.8	99.87	479.38	
160	011001003083	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚 苯乙烯挤塑板保温 砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m m(网格布)	m2	4.8	147.31	707.09	
161	010903001130	墙面防水	刷水泥基渗透结晶 防水材料 二~三遍 (厚2mm)	m2	4.8	39.29	188.59	
162	011407001102	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分 格	m2	4.8	111.47	535.06	
163	010903002109	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工 (防水胶工法) 涂料 基层	m2	36	117.91	4244.76	
164	01B768	高空作业费	吊绳高空作业误工 及风险补助费	工	8	350.00	2800.00	
165	01B769	材料搬运	材料搬运	项	1	379.20	379.20	
166	01B770	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	474.00	474.00	
	十六	5-202南主卧外墙渗漏水维修				1	3550.91	
167	01B786	外墙维修施工安 全围挡及警戒	施工围挡、人工警 戒、高空作业辅助	天	1	524.00	524.00	
168	01B787	空鼓脱落外墙切 割清理	切割清理外墙防水 保温粉刷层	m2	1.2	116.18	139.42	
本页小计							20836.78	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：花半里2-5单元屋面外墙渗漏水维修

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
169	010903003111	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.2	35.21	42.25	
170	010903002116	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.2	99.87	119.84	
171	011001003087	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.2	147.31	176.77	
172	010903001134	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	1.2	39.29	47.15	
173	011407001106	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	111.47	133.76	
174	010903002117	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）涂料基层	m2	12	117.91	1414.92	
175	01B788	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	工	2	350.00	700.00	
176	01B789	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
177	01B790	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	126.40	126.40	
	十七	5单元5层楼梯间外墙渗漏水维修				1	8625.17	
178	01B776	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	3	524.00	1572.00	
179	01B777	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	3.6	116.18	418.25	
180	010903003109	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	3.6	35.21	126.76	
181	010903002112	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	3.6	99.87	359.53	
182	011001003085	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	3.6	147.31	530.32	
183	010903001132	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	3.6	39.29	141.44	
184	011407001104	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	3.6	111.47	401.29	
185	010903002113	墙面涂膜防水	外墙堵漏修缮施工（防水胶工法）涂料基层	m2	18	117.91	2122.38	
186	01B778	高空作业费	吊绳高空作业误工及风险补助费	工	6	350.00	2100.00	
187	01B779	材料搬运	材料搬运	项	1	379.20	379.20	
188	01B780	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	474.00	474.00	
	十八	5单元6层楼梯间外墙渗漏水维修				1	12575.82	
189	01B781	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒、高空作业辅助	天	4	524.00	2096.00	
本页小计							13608.66	

