畅舜苑一期外墙修复报价单(28单元 29单元30单元)

门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	备注
28-101	腰线（南 东）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5.5			12	12	66	
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5.5	6	1	6	13	71.5	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5.5	10	2	10	22	121	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5.5	7	1	7	15	82.5	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5.5				10	55	
		登高车费	曲臂车	平方	5.5				21	115.5	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5.5				11	60.5	
									合计	572	
门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	备注
28-102	腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			12	12	36	
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30	
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33	
									合计	312	
门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	
28-201	罗马柱（ 东）	拆除工程	敲除破损松动处	平方	2			7		14	
		基层处理	破损处抗裂砂浆修复	平方	2	10	1	11	22	44	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	6	1	5	12	24	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7	1	4	12	24	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20	
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2				11	22	
									合计	190	

江阴市申创道建筑工程有限公司