门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	备注
29-601	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	6		3	12	12	72	
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	6	6	1	6	13	78	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	6	10	2	10	22	132	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	6	7	1	7	15	90	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	6				10	60	
		登高车费	曲臂车	平方	6				21	126	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	6				11	66	
									合计	624	
门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	备注
29-102	腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			12	12	36	
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30	
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33	
									合计	312	
门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	
29-402	窗台板檐口（北）	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	2			12	12	24	
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	2	6	1	6	13	26	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	2	10	2	10	22	44	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	2	7		7	15	30	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	2				10	20	
		登高车费	曲臂车	平方	2				21	42	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	2				11	22	
									合计	208	
门牌号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计	备注
29-602	三角屋顶(南 北)	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	13.5			12	12	162	
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	13.5	6	1	6	13	175.5	
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	13.5	10	2	10	22	297	
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	13.5	7	1	7	15	202.5	
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	13.5				10	135	
		登高车费	曲臂车	平方	13.5				21	283.5	
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	13.5				11	148.5	
									合计	1404	

江阴市申创道建筑工程有限公司