

报价汇总表

工程名称：长江国际臻园1-2栋房屋渗漏水维修

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：01栋北面、东面、南面外墙瓷砖脱落

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|---|----|---------|----------------|----------|
| | | (砖墙面) 墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→抗裂砂浆+网格布→防水层(附加新老墙面交界处打胶)→外墙装饰层→养护→验收完工。 | | 1.000 | | 37419.91 |
| 1 | 02B001 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； 2、高空吊绳作业； | m2 | 109.500 | 69.43 | 7602.52 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、拆除垃圾人工装车、垃圾运至楼下集中堆放； | m3 | 2.320 | 152.87 | 354.66 |
| 3 | 02B003 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m3 | 2.320 | 229.49 | 532.41 |
| 4 | 02B004 | 墙面新做装饰层(砖墙面) 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 4、高空吊绳作业 | m2 | 109.500 | 226.52 | 24803.40 |
| 5 | 02B005 | 老墙面拆除(混凝土面) 1、外墙装饰层铲除，厚度1cm； 2、高空吊绳作业； | m2 | 13.000 | 45.26 | 588.41 |
| 6 | 02B006 | 墙面新做装饰层(混凝土面) 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业 | m2 | 13.000 | 96.01 | 1248.14 |
| 7 | 02B007 | 打胶(混凝土面) 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 107.960 | 21.22 | 2290.37 |
| | | 合计 | | | | 37419.91 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

报价明细表

工程名称: 01栋北面空调板涂料脱落

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|---|----------------|--------|----------------|----------|
| | | (混凝土面) 墙面修复工艺流程: 打开原破损外装饰层→清理垃圾→附加新老墙面交界处打胶→外墙装饰层→养护→验收完工 | | 1.000 | | 11537.87 |
| 1 | 02B001 | 老墙面拆除 (混凝土面) 1、外墙装饰层铲除, 厚度1cm; 2、高空吊绳作业; | m ² | 70.000 | 45.26 | 3168.37 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除 (混凝土面) 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放; | m ³ | 0.700 | 152.87 | 107.01 |
| 3 | 02B003 | 老墙面拆除 (混凝土面) 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m ³ | 0.700 | 229.50 | 160.65 |
| 4 | 02B004 | 墙面新做装饰层 (混凝土面) 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业 | m ² | 70.000 | 96.01 | 6720.75 |
| 5 | 02B005 | 打胶 (混凝土面) 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 65.100 | 21.21 | 1381.09 |
| | | 合计 | | | | 11537.87 |

报价明细表

工程名称：01栋电梯炮台、柱子涂料脱落

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|--|----|--------|----------------|----------|
| | | (屋面墙面) 墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→抗裂砂浆+网格布→防水层（附加新老墙面交界处打胶）→外墙装饰层→养护→验收完工 | | 1.000 | | 10145.50 |
| 1 | 02B001 | 老墙面拆除 (屋面墙面) 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm; | m2 | 37.000 | 29.66 | 1097.60 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除 (屋面墙面) 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放; | m3 | 0.790 | 152.87 | 120.78 |
| 3 | 02B003 | 老墙面拆除 (屋面墙面) 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m3 | 0.790 | 229.50 | 181.30 |
| 4 | 02B004 | 墙面新做装饰层 (屋面墙面) 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 | m2 | 37.000 | 186.75 | 6909.76 |
| 5 | 02B005 | 老墙面拆除 (屋面墙面) 1、外墙装饰层铲除，厚度1cm; 2、高空吊绳作业; | m2 | 5.000 | 45.26 | 226.31 |
| 6 | 02B006 | 墙面新做装饰层 (屋面墙面) 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业 | m2 | 5.000 | 96.01 | 480.05 |
| 7 | 02B007 | 打胶 (屋面墙面) 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 53.250 | 21.21 | 1129.69 |
| | | 合计 | | | | 10145.50 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

报价明细表

工程名称: 01栋顶楼屋面防水层老化修复

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|--|----------------|---------|----------------|----------|
| 1 | 02B001 | 屋面修复工艺流程：原屋面清扫→20厚防水砂浆找平 压入网格布→铺设防水层→保温层→养护→验收完工 屋面清扫 1、原屋面清扫，垃圾集中归纳至楼下外运 | m ² | 145.500 | 7.60 | 1106.02 |
| 2 | 02B002 | 屋面找平 1、20厚防水砂浆找平压入网格布 | m ² | 145.500 | 31.58 | 4594.49 |
| 3 | 02B003 | 屋面修复 1、防水：2mm聚氨酯防水、4mm厚SBS防水卷材 2、东方雨虹 | m ² | 167.330 | 185.27 | 31000.97 |
| | | 合计 | | | | 36701.48 |

工程名称: 01栋东面空调板涂料脱落

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|---|----------------|--------|----------------|----------|
| | | (混凝土面) 墙面修复工艺流程: 打开原破损外装饰层→清理垃圾→附加新老墙面交界处打胶→外墙装饰层→养护→验收完工 | | 1.000 | | 13041.76 |
| 1 | 02B001 | 老墙面拆除 (混凝土面) 1、外墙装饰层铲除, 厚度1cm; 2、高空吊绳作业; | m ² | 87.000 | 45.26 | 3937.82 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除 (混凝土面) 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放; | m ³ | 0.870 | 152.86 | 132.99 |
| 3 | 02B003 | 老墙面拆除 (混凝土面) 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m ³ | 0.870 | 229.49 | 199.66 |
| 4 | 02B004 | 墙面新做装饰层 (混凝土面) 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业 | m ² | 87.000 | 96.01 | 8352.93 |
| 5 | 02B005 | 打胶 (混凝土面) 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 19.720 | 21.21 | 418.36 |
| | | 合计 | | | | 13041.76 |

报价明细表

工程名称: 02-1502北面餐厅、厨房西面外墙渗水

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|---|----------------|--------|----------------|---------|
| | | (砖墙面) 墙面修复工艺流程: 打开原破损外装饰层→清理垃圾→抗裂砂浆+网格布→防水层(附加新老墙面交界处打胶)→外墙装饰层→养护→验收完工 | | 1.000 | | 5148.95 |
| 1 | 02B001 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、外墙装饰层铲除, 厚度2cm; 2、高空吊绳作业; | m ² | 15.000 | 69.43 | 1041.44 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放; | m ³ | 0.300 | 152.87 | 45.86 |
| 3 | 02B003 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m ³ | 0.300 | 229.48 | 68.84 |
| 4 | 02B004 | 墙面新做装饰层(砖墙面) 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 4、高空吊绳作业 | m ² | 15.000 | 226.52 | 3397.73 |
| 5 | 02B005 | 打胶(砖墙面) 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 28.050 | 21.21 | 595.08 |
| | | 合计 | | | | 5148.95 |

工程名称: 02-2901南主卧窗边外墙渗水

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|---|----------------|--------|----------------|---------|
| | | (砖墙面) 墙面修复工艺流程: 打开原破损外装饰层→清理垃圾→抗裂砂浆+网格布→防水层(附加新老墙面交界处打胶)→外墙装饰层→养护→验收完工 | | 1.000 | | 3417.78 |
| 1 | 02B001 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、外墙装饰层铲除, 厚度2cm; 2、高空吊绳作业; | m ² | 10.000 | 69.43 | 694.29 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放; | m ³ | 0.200 | 152.87 | 30.57 |
| 3 | 02B003 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m ³ | 0.200 | 229.48 | 45.90 |
| 4 | 02B004 | 墙面新做装饰层(砖墙面) 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 4、高空吊绳作业 | m ² | 10.000 | 226.51 | 2265.15 |
| 5 | 02B005 | 打胶(砖墙面) 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 18.000 | 21.21 | 381.87 |
| | | 合计 | | | | 3417.78 |

报价明细表

工程名称: 02-3101 阁楼南阳台窗户外墙渗水

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称：02栋北面、西面、南面外墙瓷砖脱落

标段：

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|---|----|---------|----------------|----------|
| | | (砖墙面) 墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→抗裂砂浆+网格布→防水层（附加新老墙面交界处打胶）→外墙装饰层→养护→验收完工。 | | 1.000 | | 77604.64 |
| 1 | 02B001 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； 2、高空吊绳作业； | m2 | 170.000 | 69.43 | 11802.99 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放； | m3 | 4.750 | 152.87 | 726.13 |
| 3 | 02B003 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m3 | 4.750 | 229.49 | 1090.07 |
| 4 | 02B004 | 墙面新做装饰层(砖墙面) 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 4、高空吊绳作业 | m2 | 220.000 | 226.51 | 49833.30 |
| 5 | 02B005 | 老墙面拆除(砖墙面) 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； | m2 | 50.000 | 29.66 | 1483.25 |
| 6 | 02B006 | 老墙面拆除(混凝土面) 1、外墙装饰层铲除，厚度1cm； 2、高空吊绳作业； | m2 | 35.000 | 45.26 | 1584.18 |
| 7 | 02B007 | 墙面新做装饰层(混凝土面) 2、腻子、外墙弹性涂料 3遍 3、高空吊绳作业 | m2 | 35.000 | 96.01 | 3360.37 |
| 8 | 02B008 | 打胶(混凝土面) 1、新老墙面交界处防水打胶 2、高空吊绳作业 | m | 364.100 | 21.21 | 7724.34 |
| | | 合计 | | | | 77604.64 |

报价明细表

工程名称: 02栋单元小平台

标段:

第1页 共1页

[illegible]

报价明细表

工程名称: 02栋电梯炮台涂料脱落

标段:

第1页 共1页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 (含税9%) | 综合合价 |
|----|--------|---|----------------|--------|----------------|---------|
| 1 | 02B001 | (屋面墙面) 墙面修复工艺流程：打开原破损外装饰层→清理垃圾→抗裂砂浆+网格布→防水层（附加新老墙面交界处打胶）→外墙装饰层→养护→验收完工 老墙面拆除(屋面墙面) 1、外墙装饰层铲除，厚度2cm； | m ² | 11.000 | 29.66 | 326.31 |
| 2 | 02B002 | 老墙面拆除(屋面墙面) 1、拆除垃圾人工装袋、垃圾运至楼下集中堆放； 老墙面拆除(屋面墙面) 1、装袋的垃圾装车外运处理复核政府环保要求 | m ³ | 0.220 | 152.88 | 33.63 |
| 3 | 02B003 | 墙面新做装饰层(屋面墙面) 1、抗裂砂浆4mm+网格布一层 2、水泥基2mm防水2遍 3、腻子、外墙弹性涂料 3遍 | m ² | 11.000 | 186.75 | 2054.26 |
| 4 | 02B004 | 打胶(屋面墙面) 1、新老墙面交界处防水打胶 | m | 18.150 | 21.21 | 385.05 |
| 5 | 02B005 | 合计 | | | | 2849.74 |

