

工程报价单

工程名称: 城市花园四区维修工程		项目对接:		项目地址:										
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注	
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
51单元外墙破损, 渗水														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m ²	5.00	360.00	0.00	0.00	28.80	388.80	1944.00		
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层端面	/	/	m ²	5.00	360.00	0.00	0.00	28.80	388.80	1944.00		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	5.00	90.00	14.00	125.00	18.32	247.32	1236.60		
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m ²	5.00	90.00	42.00	125.00	20.56	277.56	1387.80		
5	修补石材	1、根据原石材选择相近颜色进行铺贴	/	/	m ²	5.00	90.00	68.00	125.00	22.64	305.64	1528.20		
清单分项合计											8040.60			
税金 (9%)											723.65			
工程总造价											8764.25			

