

阳光城市花园 C 区 27 号楼防水维修报价表

序号	楼栋及门号	金额 (元)
1	27-801	4142
2	27-902	7194
3	27-1102	19268
4		
5		
6		
7		
8		
合计		30604

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



阳光城市花园 C 区 (27-801) 防水维修预算清单

南阳台外墙渗水

工程名称	单位	工程量	单价 (元)	金额 (元)
安排人员上门检查漏水点	项	1	100	100
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	20	40	800
外墙溶剂涂料一底二面	平方	20	40	800
涂刷纯丙烯酸外墙防水材料	平方	20	45	900
吊绳施工人员高空作业	工	2	400	800
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				3800
税费	9%			342
合计				4142

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



阳光城市花园 C 区 (27-902) 防水维修预算清单

客厅西外墙、主卧西外墙、北书房及北阳台外墙渗水

工程名称	单位	工程量	单价 (元)	金额 (元)
安排人员上门检查漏水点	项	1	100	100
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	20	40	800
外墙溶剂涂料一底二面	平方	60	35	2100
涂刷纯丙烯酸防水材料	平方	60	40	2400
吊绳施工人员高空作业	工	2	400	800
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				6600
税费	9%			594
合计				7194

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



阳光城市花园 C 区 (27-1102) 防水维修预算清单

屋面天台顶、南阳台外墙及南北主卧和客厅西外墙渗水

工程名称	单位	工程量	单价 (元)	金额 (元)
安排人员上门查看漏水	项	1	100	100
基础表面处理涂刷冷底油	平方	5	150	750
铺贴 SBS 卷材 3mm 厚国标 (雨虹)	平方	150	58	8700
聚氨酯封边	平方	30	40	1200
外墙裂缝修复	米	30	40	1200
空调机位平台修复	个	2	458.5	917
涂刷纯丙烯酸外墙防水材料	平方	95	38	3610
吊绳施工人员现场作业	工	4	300	1200
小计				17677
税费	9%			1591
合计				19268

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司

