投 标 总 价

招　　标　　人：

工　程　名　称：　爱家金河湾消防改造

投标总价（小写）：　1326486.68

（大写）：　壹佰叁拾贰万陆仟肆佰捌拾陆元陆角捌分

投　标　人：　　（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2026年03月23日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：爱家金河湾消防改造

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	爱家金河湾消防改造	1075965.23		15963.50	27073.43
2	更换报警设备	142803.94		2118.70	3593.23
3	爱家金河湾商铺消火栓管道重做	107717.51		1598.14	2710.38
合 计		1326486.68		19680.34	33377.04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	887613.86	
1.1	人工费	235592.45	
1.2	材料费	520029.26	
1.3	施工机具使用费	4754.04	
1.4	企业管理费	94186.29	
1.5	利润	33051.82	
2	措施项目费	72436.77	
2.1	单价措施项目费	45924.29	
2.2	总价措施项目费	26512.48	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	15963.50	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27073.43	
5	税金	88841.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防报警系统						
1	03B001	回路板	1、报警主机回路板	块	7	3200.00	22400.00	
2	030904001001	点型探测器	原有烟感更换	个	509	115.61	58845.49	
3	030904001002	点型探测器	地下公共区域	个	391	101.94	39858.54	
4	030904003001	手报、消报	原有设备更换	个	113	137.98	15591.74	
5	030904003002	手报、消报	地下公共区域更换原手动报警按钮	个	23	137.98	3173.54	
6	030904003003	手报、消报	地下公共区域手动报警按钮	个	23	131.39	3021.97	
7	030904005001	声光报警器	地下公共区域更换原声光报警器	个	23	183.58	4222.34	
8	030904005002	声光报警器	地下公共区域声光报警器器	个	23	173.69	3994.87	
9	030904005003	声光报警器	原有设备更换	个	72	183.58	13217.76	
10	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：多线模块	个（台）	60	321.77	19306.20	
11	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：信号模块	个（台）	40	222.93	8917.20	
12	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：控制模块	个（台）	40	281.77	11270.80	
13	03B002	多线板	1、多线板 2、品牌：海	块	5	2500.00	12500.00	
14	03B003	报警线路维修	1、维修损坏报警线路	条	12	3000.00	36000.00	
15	03B004	电话线路维修	1、维修损坏电话线路	条	16	2500.00	40000.00	
16	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、拆除损坏电话机 2、安装新的电话	个（部）	51	83.90	4278.90	
17	030404017001	配电箱	1、维修损坏控制柜 2、更换损坏配件	台	8	1500.00	12000.00	
18	030411004001	NH-RVS-2*1.5(原有报警线路更换)	1、更换损坏线路 2、规格：2*1.5	m	1800	7.36	13248.00	
19	030411004002	NH-RVS-2*1.5(地下公共区域报警线路)	地下公共区域报警线路	m	1800	6.87	12366.00	
20	030411001001	配管（多线线路配管）	1、KBG管道 2、规格：DN20	m	446	13.54	6038.84	
21	030411004003	NH-RVS-2*1.5(风机多线	风机多线线路	m	13664.7	6.87	93876.49	
22	030411001002	配管（地下公共区域报警配管）	1、KBG管道 2、规格：DN20	m	1800	13.54	24372.00	
23	030411006001	金属接线盒（地下公共区域报警设备用）	86型金属接线盒	个	437	11.96	5226.52	
本页小计							463727.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030408002001	控制电缆（南区多线控制电缆室外段）	多线控制电缆NH-KVV- 24*1.5	m	760	49.04	37270.40	
25	030408002002	控制电缆(更换)	1 、更换损坏电缆 2 、规格：NH-KVV-24*1.5	m	840	49.04	41193.60	
26	030905001001	自动报警系统调试		系统	1	35775.20	35775.20	
		分部小计					577966.40	
		消防水系统						
27	030901004001	报警装置	1 、更换湿式报警阀组 2 、规格 ：DN150	组	7	3054.93	21384.51	
28	031003003001	焊接法兰阀门	更换信号蝶阀DN150	个	7	1132.92	7930.44	
29	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	12	676.16	8113.92	
30	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN100	个	12	702.98	8435.76	
31	031003003003	焊接法兰阀门	1 、更换损坏阀门 2 、规格 ：DN150	个	5	1198.66	5993.30	
32	03B005	检漏(水)管	1 、检测喷淋管道漏水点 2 、整个小区	处	6	2000.00	12000.00	
33	030901001001	水喷淋钢管	更换室外损坏镀锌钢管DN150	m	60	178.73	10723.80	
34	031003003004	焊接法兰阀门	1 、更换损坏减压阀	个	2	1756.39	3512.78	
35	030901008001	末端试水装置	末端排水装置更换DN25	组	7	405.56	2838.92	
36	030901008002	末端试水装置	增加末端排水装置DN25	组	12	309.39	3712.68	
37	030901003001	水喷淋（雾）喷头	原喷淋头更换，DN15	个	200	43.00	8600.00	
38	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1 、喷淋头 2 、规格 ：DN15	个	897	36.24	32507.28	
39	031201001001	管道刷油	1、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆两道	m2	537	10.81	5804.97	
40	030901001002	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN25	m	1525	43.78	66764.50	
41	030901001003	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN32	m	456	48.92	22307.52	
42	030901001004	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN40	m	169	57.70	9751.30	
43	030901001005	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN50	m	144	64.43	9277.92	
44	030901001006	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN65	m	28	61.42	1719.76	
45	030901001007	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN80	m	312	72.81	22716.72	
本页小计							378335.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030901001008	水喷淋钢管	1、材质、规格：DN100	m	472	93.16	43971.52	
47	030905002001	水灭火控制装置调试		点	1	1579.86	1579.86	
		分部小计					309647.46	
		分部分项合计					887613.86	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	12241.07	12241.07	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	33683.22	33683.22	
		单价措施合计					45924.29	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	15963.50			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	14003.07			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	1960.43			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	10268.92			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	280.06			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测
合　计					26512.48			

规费、税金项目计价表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27073.43	100.000	27073.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	960050.63	2.400	23041.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	960050.63	0.420	4032.21
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	960050.63		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	987124.06	9.000	88841.17
合　计					115914.60

承包人供应主要材料一览表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝	Φ1.6	kg	15.53823	6.00	93.23	
2	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	120.93	3.57	431.72	
3	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	9	87.01	783.09	
4	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	11.9	5.57	66.28	
5	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	36.3772	11.06	402.33	
6	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	1886.62	0.30	565.99	
7	02270106	白布		m	41.31	3.43	141.69	
8	02270131	破布		kg	56.098	6.00	336.59	
9	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	11.8	0.25	2.95	
10	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	35.4	0.26	9.20	
11	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	886.6766	0.27	239.40	
12	03031232	自攻螺钉	M6×30	十个	10.2	0.58	5.92	
13	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	50.88	0.59	30.02	
14	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	6.36	0.48	3.05	
15	03050102	螺栓		套	114.292	0.21	24.00	
16	03050201	带母螺栓		kg	75.465	4.68	353.18	
17	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	197.76	1.35	266.98	
18	03050617	精制带母镀锌螺栓	带垫 M20×85～100	套	230.72	2.02	466.05	
19	03050652	精制带母镀锌螺栓	M8×100内2平1弹垫	套	489.6	0.86	421.06	
20	03053521	镀锌半圆头螺	M2～5×15～50	套	1180.22	0.09	106.22	
21	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	119.83	0.69	82.68	
22	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	731.38976	0.86	629.00	
23	03210206	砂轮片	Φ100	片	2.852	1.29	3.68	
24	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.872	11.15	9.72	
25	03210211	砂轮片	Φ400	片	48.5425	11.58	562.12	
26	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	6.536	3.26	21.31	
27	03270202	砂纸		张	15.8	0.94	14.85	
28	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	37.309	3.77	140.65	
29	03411302	焊锡		kg	61.70117	36.87	2274.92	
30	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	18.88647	51.45	971.71	
31	03570225	镀锌铁丝	13#～17#	kg	29.5526	5.15	152.20	
32	03632105	钻头	Φ3	根	3.18	1.20	3.82	
33	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	47.11	1.72	81.03	
34	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	34.813	2.57	89.47	
35	03652421	锯条		根	56.15	0.19	10.67	
36	03652422	钢锯条		根	17.6	0.21	3.70	
37	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	22.17	10.29	228.13	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第2页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	0612020801	氧气		m3	10.8	2.12	22.90	
39	0612021002	乙炔气		m3	6.6	7.66	50.56	
40	11030525	防火涂料	A60-1	kg	60.69	16.29	988.64	
41	11112503-1	调和漆		kg	106.326	14.45	1536.41	
42	11112524	厚漆		kg	14.44	8.58	123.90	
43	11452103	工业酒精	99.5%	kg	6.188	6.86	42.45	
44	12010103	汽油		kg	170.71985	9.12	1556.97	
45	12050311	机油		kg	18.113	7.72	139.83	
46	12060317	清油		kg	2.46	13.72	33.75	
47	12070109	电力复合脂		kg	2.0214	17.15	34.67	
48	12370305	氧气		m3	28.439	2.83	80.48	
49	12370335	乙炔气		kg	9.945	15.44	153.55	
50	12413518	901胶		kg	9	2.14	19.26	
51	12430346	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.48	5.15	2.47	
52	12430361	塑料粘胶带		盘	172.647	3.14	542.11	
53	12430364	塑料胶布带	20mm×50m	卷	17.029	3.14	53.47	
54	14030303-10	热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	482.384	43.42	20945.11	
55	14030303-12	热镀锌钢管	公称直径150mm以内	m	61.32	74.42	4563.43	
56	14030303-3	热镀锌钢管	公称直径25mm以内	m	1555.5	10.42	16208.31	
57	14030303-4	热镀锌钢管	公称直径32mm以内	m	465.12	13.38	6223.31	
58	14030303-5	热镀锌钢管	公称直径40mm以内	m	172.38	16.13	2780.49	
59	14030303-6	热镀锌钢管	公称直径50mm以内	m	146.88	20.35	2989.01	
60	14030303-7	热镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	28.616	27.39	783.79	
61	14030303-9	热镀锌钢管	公称直径80mm以内	m	318.864	34.10	10873.26	
62	14030313	热镀锌钢管	DN15	m	19.7	6.11	120.37	
63	14030315	热镀锌钢管	DN20	m	70	7.91	553.70	
64	14030319	热镀锌钢管	DN25	m	28	11.62	325.36	
65	14030337	热镀锌钢管	DN80	m	14	39.07	546.98	
66	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	3.166	20.86	66.04	
67	14350106	异型塑料管	dn5	m	107.57	1.17	125.86	
68	14370507	橡胶软管	Φ50	m	25.328	26.76	677.78	
69	15020301-1	镀锌钢管接头零件	公称直径25mm以内	个	1102.575	1.55	1708.99	
70	15020301-2	镀锌钢管接头零件	公称直径32mm以内	个	367.992	2.45	901.58	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第3页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
71	15020301-3	镀锌钢管接头零件	公称直径40mm以内	个	206.687	3.04	628.33	
72	15020301-4	镀锌钢管接头零件	公称直径50mm以内	个	134.352	5.22	701.32	
73	15021307	镀锌管箍	DN25	个	1107.97	1.93	2138.38	
74	15021703	镀锌丝堵	DN15	个	109.7	0.93	102.02	
75	15021917	镀锌三通	DN20×15	个	7.07	2.52	17.82	
76	15021918	镀锌三通	DN25×15	个	19.19	3.67	70.43	
77	15022305	镀锌弯头	DN15	个	14.14	1.18	16.69	
78	15022306	镀锌弯头	DN20	个	28.28	1.83	51.75	
79	15022307	镀锌弯头	DN25	个	14.14	2.70	38.18	
80	15022312	镀锌弯头	DN80	个	14.14	21.92	309.95	
81	15022705	镀锌六角外丝	DN15	个	19.19	0.95	18.23	
82	15370114	管卡(扣压管	DN20	个	2914.8588	0.15	437.23	
83	16250111~1	信号蝶阀	DN100	个	12	397.85	4774.20	
84	16250113~1	信号蝶阀	DN150	个	7	591.53	4140.71	
85	16250113~2	法兰闸阀	DN150	个	5	680.55	3402.75	
86	16250113~3	减压阀	DN150	个	2	1215.00	2430.00	
87	16410101-1~1	球阀	公称直径25mm以内	个	38.38	37.84	1452.30	
88	16410113	阀门	DN50 PN10	个	3.166	92.90	294.12	
89	17010901~1	平焊法兰	DN150	片	15.4	73.19	1127.13	
90	17010901~2	平焊法兰	DN100	片	26.4	48.83	1289.11	
91	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	3.166	20.32	64.33	
92	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	24	42.17	1012.08	
93	17010945	平焊法兰	1.6MPa DN150	片	28	66.54	1863.12	
94	20130101~1	水流指示器	DN100	套	12	360.00	4320.00	
95	20210101~1	消防喷头	DN15	个	905.97	13.50	12230.60	
96	20210101~2	消防喷头	DN15	个	202	13.50	2727.00	
97	20290105~1	湿式报警装置	DN150	套	7	1200.00	8400.00	
98	21110103	压力表	0-1.6MPa	只	19	23.87	453.53	
99	21330501	光盘		张	1	2.06	2.06	
100	21590303	压力表气门	QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	19	7.29	138.51	
101	25036303	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	1mm2	m	29.108	0.69	20.08	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第4页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
102	25430314-3~1	铜芯多股绝缘导线	NH-RVS-2*1.5	m	18645.876	5.25	97890.85	
103	26060331-2~1	扣压式镀锌电线管	KBG20	m	2313.38	3.55	8212.50	
104	26064506	扣压式直管接	Φ20	个	393.2746	1.01	397.21	
105	26065506	扣压式锁母	Φ20	个	347.007	0.81	281.08	
106	26090507	铜接线端子	DT-10mm2	个	102	2.43	247.86	
107	26110101~1	86型金属接线盒		只	445.74	1.50	668.61	
108	26250311	镀锌电缆卡子	2×35	个	374.4	1.46	546.62	
109	31090144	打印纸	132行(381-1)	箱	0.475	91.76	43.59	
110	31110301	棉纱头		kg	64.58864	5.57	359.76	
111	31132508	电池		节	384	2.14	821.76	
112	31150101	水		m3	615.241	4.57	2811.65	
113	31150301	电		kW·h	591.979	0.76	449.90	
114	31170103	标志牌		个	96	0.16	15.36	
115	31170104	标志牌	塑料扁形	个	118	0.16	18.88	
116	31170126	铝牌		个	19	0.25	4.75	
117	CL-D00001	回路板		块	7	3200.00	22400.00	
118	CL-D00002	多线板		块	5	2500.00	12500.00	
119	CL-D00003	报警线路维修		条	12	3000.00	36000.00	
120	CL-D00004	电话线路维修		条	16	2500.00	40000.00	
121	CL-D00005	维修损坏控制		台	8	1500.00	12000.00	
122	CL-D00006	检漏(水)管		处	6	2000.00	12000.00	
123	ZC0001	感烟探测器		个	509	42.00	21378.00	
124	ZC0002	感烟探测器		个	391	42.00	16422.00	
125	ZC0003	手报、消报		个	113	45.00	5085.00	
126	ZC0004	手动报警按钮		个	23	45.00	1035.00	
127	ZC0005	手动报警按钮		个	23	45.00	1035.00	
128	ZC0006	声光报警器		个	23	55.00	1265.00	
129	ZC0007	声光报警器		个	23	55.00	1265.00	
130	ZC0008	声光报警器		个	72	55.00	3960.00	
131	ZC0009	消防电话分机		部	51	49.00	2499.00	
132	ZC0010	沟槽管件	DN150	m	6	26.62	159.72	
133	ZC001014	控制电缆NH-KVV- 24*1.5		m	1624	41.50	67396.00	
134	ZC0011	沟槽管件	DN65	m	2.8	13.31	37.27	
135	ZC0012	沟槽管件	DN80	m	31.2	15.97	498.26	
136	ZC0013	沟槽管件	DN100	m	47.2	17.75	837.80	
137	ZC0014	多线模块		个	60	85.00	5100.00	
138	ZC0015	信号模块		个	40	45.00	1800.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第5页 共5页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
139	ZC0016	控制模块		个	40	45.00	1800.00	

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第1页 共12页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
		消防报警系统		1										
1	03B001	回路板 1 、报警主机回路板	块	7				3200.00					22400.00	
	D00001	回路板	块	7				3200.00					22400.00	
2	030904001001	点型探测器 原有烟感更换	个	509	42.00		45.26	3.70	0.22	21378.00	16659.57	23037.34	1883.30	111.98
	2-150	点形探测器	只	509		3.65	8.88				1857.85	4519.92		
	9-158	点型探测器 总线制感烟	个	509	42.00	29.08	36.38	3.70	0.22	21378.00	14801.72	18517.42	1883.30	111.98
3	030904001002	点型探测器 地下公共区域	个	391	42.00		36.38	3.70	0.22	16422.00	11370.28	14224.58	1446.70	86.02
	9-158	点型探测器 总线制感烟	个	391	42.00	29.08	36.38	3.70	0.22	16422.00	11370.28	14224.58	1446.70	86.02
4	030904003001	手报、消报 原有设备更换	个	113	45.00		56.71	4.82	0.83	5085.00	4934.71	6408.23	544.66	93.79
	2-153	按钮、模块、总线隔离器	只	113		1.76	4.28				198.88	483.64		
	9-164	按钮安装	个	113	45.00	41.91	52.43	4.82	0.83	5085.00	4735.83	5924.59	544.66	93.79
5	030904003002	手报、消报 地下公共区域更换 原手动报警按钮	个	23	45.00		56.71	4.82	0.83	1035.00	1004.41	1304.33	110.86	19.09
	2-153	按钮、模块、总线隔离器	只	23		1.76	4.28				40.48	98.44		
	9-164	按钮安装	个	23	45.00	41.91	52.43	4.82	0.83	1035.00	963.93	1205.89	110.86	19.09
6	030904003003	手报、消报 地下公共区域手动报警按钮	个	23	45.00		52.43	4.82	0.83	1035.00	963.93	1205.89	110.86	19.09
	9-164	按钮安装	个	23	45.00	41.91	52.43	4.82	0.83	1035.00	963.93	1205.89	110.86	19.09
7	030904005001	声光报警器 地下公共区域更换 原声光报警器	个	23	55.00		81.32	2.71	0.63	1265.00	1328.94	1870.36	62.33	14.49

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	2-157	警报装置	台	23		2.64	6.42				60.72	147.66		
	9-202	警报装置安装 声光报警	个	23	55.00	55.14	74.90	2.71	0.63	1265.00	1268.22	1722.70	62.33	14.49
8	030904005002	声光报警器 地下公共区域声光报警器器	个	23	55.00		74.90	2.71	0.63	1265.00	1268.22	1722.70	62.33	14.49
	9-202	警报装置安装 声光报警	个	23	55.00	55.14	74.90	2.71	0.63	1265.00	1268.22	1722.70	62.33	14.49
9	030904005003	声光报警器 原有设备更换	个	72	55.00		81.32	2.71	0.63	3960.00	4160.16	5855.04	195.12	45.36
	2-157	警报装置	台	72		2.64	6.42				190.08	462.24		
	9-202	警报装置安装 声光报警	个	72	55.00	55.14	74.90	2.71	0.63	3960.00	3970.08	5392.80	195.12	45.36
10	030904008001	模块（模块箱） 1、名称：多线模块	个（台）	60	85.00		146.59	8.99	2.03	5100.00	6744.00	8795.40	539.40	121.80
	9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	60	85.00	112.40	146.59	8.99	2.03	5100.00	6744.00	8795.40	539.40	121.80
11	030904008002	模块（模块箱） 1、名称：信号模块	个（台）	40	45.00		111.28	5.25	1.31	1800.00	3340.80	4451.20	210.00	52.40
	9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	40	45.00	83.52	111.28	5.25	1.31	1800.00	3340.80	4451.20	210.00	52.40
12	030904008003	模块（模块箱） 1、名称：控制模块	个（台）	40	45.00		146.59	8.99	2.03	1800.00	4496.00	5863.60	359.60	81.20
	9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	40	45.00	112.40	146.59	8.99	2.03	1800.00	4496.00	5863.60	359.60	81.20
13	03B002	多线板 1 、多线板 2 、 品牌： 海	块	5				2500.00					12500.00	
	D00002	多线板	块	5				2500.00					12500.00	
14	03B003	报警线路维修 1 、维修损坏报警线路	条	12				3000.00					36000.00	
	D00003	报警线路维修	条	12				3000.00					36000.00	

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第3页 共12页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
15	03B004	电话线路维修 1 、维修损坏电话线路	条	16				2500.00					40000.00	
	D00004	电话线路维修	条	16				2500.00					40000.00	
16	030904006001	消防报警电话插孔（电话） 1 、拆除损坏电话机 2 、安装新的电话	个（部）	51	49.00		19.26	5.24		2499.00	870.06	982.26	267.24	
	2-162	通讯分机	部	51		2.20	5.35				112.20	272.85		
	9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信	部	51	49.00	14.86	13.91	5.24		2499.00	757.86	709.41	267.24	
17	030404017001	配电箱 1 、维修损坏控制柜 2 、更换损坏配件	台	8				1500.00					12000.00	
	D00005	维修损坏控制柜	台	8				1500.00					12000.00	
18	030411004001	NH-RVS-2*1.5(原有报警线路更换) 1 、更换损坏线路 2 、规格： 2*1.5	m	1800	5.67		1.00	0.15		10206.00	1350.00	1800.00	270.00	
	1-45	管内配线拆除 导线截面(mm2) 4以内	100m	18		13.20	32.10				237.60	577.80		
	4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	18	567.00	61.86	68.48	14.50		10206.00	1113.48	1232.64	261.00	
19	030411004002	NH-RVS-2*1.5(地下公共区域报警线路) 地下公共区域报警线路	m	1800	5.67		0.68	0.15		10206.00	1116.00	1224.00	270.00	
	4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	18	567.00	61.86	68.48	14.50		10206.00	1113.48	1232.64	261.00	

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
20	030411001001	配管（多线线路配管） 1 、KBG管道 2 、规格 ：DN20	m	446	3.66		5.83	0.90		1632.36	2198.78	2600.18	401.40	
	4-1102	砖、混凝土结构明配 扣压式镀锌电线管公称直径20mm以	100m	4.46	365.65	492.93	583.15	89.63		1630.80	2198.47	2600.85	399.75	
21	030411004003	NH-RVS-2*1.5(风机多线线路) 风机多线线路	m	13664.7	5.67		0.68	0.15		77478.85	8472.11	9292.00	2049.71	
	4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	136.647	567.00	61.86	68.48	14.50		77478.85	8452.98	9357.59	1981.38	
22	030411001002	配管（地下公共区域报警配管） 1 、KBG管道 2 、规格 ：DN20	m	1800	3.66		5.83	0.90		6588.00	8874.00	10494.00	1620.00	
	4-1102	砖、混凝土结构明配 扣压式镀锌电线管公称直径20mm以	100m	18	365.65	492.93	583.15	89.63		6581.70	8872.74	10496.70	1613.34	
23	030411006001	金属接线盒（地下公共区域报警设备用） 86型金属接线盒	个	437	1.53		6.53	0.38		668.61	2136.93	2853.61	166.06	
	4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	43.7	15.30	48.93	65.27	3.79		668.61	2138.24	2852.30	165.62	
24	030408002001	控制电缆（南区多线控制电缆室外段）多线控制电缆NH-KVV- 24*1.5	m	760	42.12		3.96	0.75	0.08	32011.20	2705.60	3009.60	570.00	60.80
	4-802	一般电缆 电缆24芯以下	100m	7.6	4212.25	355.68	395.90	74.74	7.90	32013.10	2703.17	3008.84	568.02	60.04

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第5页 共12页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
25	030408002002	控制电缆(更换) 1、更换损坏电缆 2、规格：NH-KVV-24*1.5	m	840	42.12		3.96	0.75	0.08	35380.80	2990.40	3326.40	630.00	67.20
	4-802	一般电缆 电缆24芯以下	100m	8.4	4212.25	355.68	395.90	74.74	7.90	35382.90	2987.71	3325.56	627.82	66.36
26	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			21868.00	1359.60	738.88		17132.73	21868.00	1359.60	738.88
	9-225	自动报警系统装置调试 2000点以下	系统	1		17132.73	21868.00	1359.60	738.88		17132.73	21868.00	1359.60	738.88
		消防水系统		1										
27	030901004001	报警装置 1、更换湿式报警阀组 2、规格：DN150	组	7	1361.02		853.86	349.50	29.47	9527.14	6590.85	5977.02	2446.50	206.29
	2-167	湿式报警装置 公称直径(mm以内) 150	组	7		39.16	95.23				274.12	666.61		
	9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm以内	组	7	1361.02	902.39	758.63	349.50	29.47	9527.14	6316.73	5310.41	2446.50	206.29
28	031003003001	焊接法兰阀门 更换信号蝶阀DN150	个	7	591.53		215.07	177.49	32.69	4140.71	2512.44	1505.49	1242.43	228.83
	10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	7	591.53	358.92	215.07	177.49	32.69	4140.71	2512.44	1505.49	1242.43	228.83
29	031003003002	焊接法兰阀门 1、类型：信号蝶阀 2、规格、压力等级：DN100	个	12	397.85		94.16	113.69	19.62	4774.20	2381.16	1129.92	1364.28	235.44
	10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	12	397.85	198.43	94.16	113.69	19.62	4774.20	2381.16	1129.92	1364.28	235.44
30	030901006001	水流指示器 1、规格、型号：DN100	个	12	467.43		121.98	30.71	16.99	5609.16	1572.72	1463.76	368.52	203.88
	9-42	水流指示器安装 法兰连接 公称直径100mm以内	个	12	467.43	131.06	121.98	30.71	16.99	5609.16	1572.72	1463.76	368.52	203.88

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第6页 共12页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
31	031003003003	焊接法兰阀门 1 、更换损坏阀门 2 、规格 ：DN150	个	5	680.55		206.51	178.29	21.80	3402.75	1626.05	1032.55	891.45	109.00
	2-51	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 150	个	5		26.76	63.13	0.80			133.80	315.65	4.00	
	10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	5	680.55	298.45	143.38	177.49	21.80	3402.75	1492.25	716.90	887.45	109.00
32	03B005	检漏(水)管 1 、检测喷淋管道漏水点 2 、整个小区	处	6				2000.00					12000.00	
	D00006	检漏(水)管	处	6				2000.00					12000.00	
33	030901001001	水喷淋钢管 更换室外损坏镀锌钢管DN150	m	60	78.72		58.94	7.35	1.89	4723.20	2617.20	3536.40	441.00	113.40
	2-22	暗装镀锌管道拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	6		100.25	214.00	12.25			601.50	1284.00	73.50	
	9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	6	787.19	258.57	344.54	6.41	17.77	4723.14	1551.42	2067.24	38.46	106.62
	9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.6		772.27	309.23	547.75	11.04		463.36	185.54	328.65	6.62
34	031003003004	焊接法兰阀门 1 、更换损坏减压阀	个	2	1215.00		215.07	177.49	32.69	2430.00	717.84	430.14	354.98	65.38
	10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	2	1215.00	358.92	215.07	177.49	32.69	2430.00	717.84	430.14	354.98	65.38
35	030901008001	末端试水装置 末端排水装置更换DN25	组	7	76.44		186.18	40.60	1.80	535.08	1198.12	1303.26	284.20	12.60
	9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	7	76.44	171.16	186.18	40.60	1.80	535.08	1198.12	1303.26	284.20	12.60

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第7页 共12页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
36	030901008002	末端试水装置 增加末端排水装置 DN25	组	12	76.44		124.12	40.60	1.20	917.28	1531.68	1489.44	487.20	14.40
	9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	12	76.44	127.64	124.12	40.60	1.20	917.28	1531.68	1489.44	487.20	14.40
37	030901003001	水喷淋（雾）喷头 原喷淋头更换，	个	200	13.64		17.34	2.46	0.20	2728.00	2682.00	3468.00	492.00	40.00
	2-165	喷头	10个	20		18.04	43.87				360.80	877.40		
	9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	20	136.35	116.18	129.47	24.64	2.00	2727.00	2323.60	2589.40	492.80	40.00
38	030901003002	水喷淋（雾）喷头 1 、喷淋头 2 、规格 ：DN15	个	897	13.64		12.95	2.46	0.20	12235.08	10414.17	11616.15	2206.62	179.40
	9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	89.7	136.35	116.18	129.47	24.64	2.00	12230.60	10421.35	11613.46	2210.21	179.40
39	031201001001	管道刷油 1、涂刷遍数、漆膜 厚度：调和漆两道	m2	537	2.86		5.03	0.20		1535.82	1976.16	2701.11	107.40	
	11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	53.7	15.17	18.76	25.68	1.00		814.63	1007.41	1379.02	53.70	
	11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	53.7	13.44	18.02	24.61	1.00		721.73	967.67	1321.56	53.70	
40	030901001002	水喷淋钢管 1、材质、规格： DN25	m	1525	11.75		19.63	1.48	0.32	17918.75	23454.50	29935.75	2257.00	488.00
	9-1	镀锌钢管(螺纹连 接) 公称直径25mm	10m	152.5	117.49	127.22	173.34	4.97	2.37	17917.23	19401.05	26434.35	757.93	361.43
	9-88	自动喷水灭火系统 管网水冲洗 公称直 径50mm以内	100m	15.25		264.43	230.05	97.74	7.97		4032.56	3508.26	1490.54	121.54
41	030901001003	水喷淋钢管 1、材质、规格： DN32	m	456	15.63		20.28	1.59	0.47	7127.28	7332.48	9247.68	725.04	214.32

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm	10m	45.6	156.25	134.29	179.76	6.11	3.86	7125.00	6123.62	8197.06	278.62	176.02
	9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	4.56		264.43	230.05	97.74	7.97		1205.80	1049.03	445.69	36.34
42	030901001004	水喷淋钢管 1、材质、规格：DN40	m	169	20.17		22.74	1.86	0.65	3408.73	3080.87	3843.06	314.34	109.85
	9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm	10m	16.9	201.71	155.83	204.37	8.84	5.65	3408.90	2633.53	3453.85	149.40	95.49
	9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	1.69		264.43	230.05	97.74	7.97		446.89	388.78	165.18	13.47
43	030901001005	水喷淋钢管 1、材质、规格：DN50	m	144	25.63		23.59	1.87	0.60	3690.72	2705.76	3396.96	269.28	86.40
	9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm	10m	14.4	256.27	161.31	212.93	8.86	5.19	3690.29	2322.86	3066.19	127.58	74.74
	9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	1.44		264.43	230.05	97.74	7.97		380.78	331.27	140.75	11.48
44	030901001006	水喷淋钢管 1、材质、规格：DN65	m	28	29.32		19.44	1.73	0.44	820.96	435.96	544.32	48.44	12.32
	9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	2.8	293.24	123.19	169.06	3.10	3.64	821.07	344.93	473.37	8.68	10.19
	9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.28		325.06	252.52	142.42	8.38		91.02	70.71	39.88	2.35
45	030901001007	水喷淋钢管 1、材质、规格：DN80	m	312	36.45		22.00	2.19	0.29	11372.40	5513.04	6864.00	683.28	90.48

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第9页 共12页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	31.2	364.47	139.84	194.74	3.41	1.99	11371.46	4363.01	6075.89	106.39	62.09
	9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	3.12		368.23	252.52	185.39	8.58		1148.88	787.86	578.42	26.77
46	030901001008	水喷淋钢管 1、材质、规格：DN100	m	472	46.15		27.46	3.15	1.58	21782.80	11040.08	12961.12	1486.80	745.76
	9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	47.2	461.50	188.51	249.31	4.51	14.86	21782.80	8897.67	11767.43	212.87	701.39
	9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	4.72		453.41	252.52	269.75	9.40		2140.10	1191.89	1273.22	44.37
47	030905002001	水灭火控制装置调试	点	1			957.60	33.46	71.70		763.51	957.60	33.46	71.70
	9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1		763.51	957.60	33.46	71.70		763.51	957.60	33.46	71.70
		小计								355482.12	194215.86	235676.58	164429.11	4742.80
1	031302001001	安全文明施工费	项	1										
1.1		基本费	项	1										
1.2		增加费	项	1										
1.3		扬尘污染防治增加费	项	1										
2	031302002001	夜间施工增加	项	1										
3	031302003001	非夜间施工增加	项	1										
4	031302004001	二次搬运	项	1										
5	031302005001	冬雨季施工增加	项	1										
6	031302006001	已完工程及设备保护	项	1										
7	031302008001	临时设施	项	1										

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第10页 共12页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
8	031302009001	赶工措施	项	1										
9	031302010001	工程按质论价	项	1										
10	031302011001	住宅分户验收	项	1										
11	031302012001	建筑工人实名制费用	项	1										
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护	项	1										
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1										
14	031302015001	智慧工地费用	项	1										
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			2696.28	8088.80			7454.15	2696.28	8088.80	
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1		6405.67	2317.25	6951.74			6405.67	2317.25	6951.74	
	4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%	项	1		768.28	277.74	833.19			768.28	277.74	833.19	
	4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1										

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　第11页 共12页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1		130.79	47.28	141.84			130.79	47.28	141.84	
	11-F1	第十一册刷油工程（定额11-51～11-329）脚手架搭拆费，取人工费的8%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1		149.41	54.01	162.03			149.41	54.01	162.03	
2	031302007001	高层施工增加	项	1			4612.14		26580.52		21558.47	4612.14		26580.52
	9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的15%，其中人工14%，材料0%，机械86%。	项	1		19217.03	3893.01		23914.02		19217.03	3893.01		23914.02
	4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的9%，其中人工22%，材料0%，机械78%。	项	1		1728.66	549.91		1949.64		1728.66	549.91		1949.64
	10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的17%，其中人工18%，材料0%，机械82%。	项	1		444.69	115.75		527.28		444.69	115.75		527.28
	11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的9%，其中人工22%，材料0%，机械78%。	项	1		168.09	53.47		189.58		168.09	53.47		189.58
		小计									29012.62	7308.42	8088.80	26580.52

工程预算书

工程名称：爱家金河湾消防改造　　标段：　　

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
		合计								355482.12	223228.48	242985.00	172517.91	31323.32

单位工程投标报价汇总表

工程名称：更换报警设备　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	122262.00	
1.1	人工费	40879.00	
1.2	材料费	59054.00	
1.3	施工机具使用费	257.00	
1.4	企业管理费	16350.00	
1.5	利润	5722.00	
2	措施项目费	5157.56	
2.1	单价措施项目费	1638.78	
2.2	总价措施项目费	3518.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2118.70	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3593.23	
5	税金	11791.15	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		142803.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：更换报警设备　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		更换报警设备（经常误报警）						
1	030904001001	点型探测器更换		个	350	115.61	40463.50	
2	030904003001	手报更换		个	50	139.31	6965.50	
3	030904003002	消报更换		个	50	137.98	6899.00	
4	030904005001	声光报警器更换		个	50	183.58	9179.00	
5	030904008001	模块更换		个（台）	50	229.52	11476.00	
6	030412004001	疏散指示灯更换		套	50	98.83	4941.50	
7	030412004002	双头应急灯更换		套	50	119.03	5951.50	
8	03B001	消防水带更换		条	60	140.00	8400.00	
9	03B002	消防卷盘更换		个	50	135.00	6750.00	
10	031003001001	DN65消火栓头更换		个	100	212.36	21236.00	
		分部小计					122262.00	
		分部分项合计					122262.00	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1638.78	1638.78	
		单价措施合计					1638.78	
本页小计							123900.78	
合　　计							123900.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换报警设备　　标段：　　

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	2118.70			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1858.51			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	260.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1362.91			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：更换报警设备　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	37.17			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
合　计					3518.78			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：更换报警设备　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3593.23	100.000	3593.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	127419.56	2.400	3058.07
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	127419.56	0.420	535.16
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	127419.56		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	131012.79	9.000	11791.15
合　计					15384.38

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：更换报警设备　　标段：　　

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01290436	热镀锌钢板	δ2.5 Q235B	m2	3.5	87.01	304.54	
2	02010106	橡胶板	δ1～15	kg	1.6	7.72	12.35	
3	02270106	白布		m	15.5	3.43	53.17	
4	02290103	线麻		kg	0.3	10.29	3.09	
5	03031208	自攻螺钉	M4×30	十个	5	0.25	1.25	
6	03031209	自攻螺钉	M4×40	十个	40.8	0.25	10.20	
7	03031211	自攻螺钉	M4×60	十个	15	0.26	3.90	
8	03031212	自攻螺钉	M4×65	十个	115	0.27	31.05	
9	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	32	0.59	18.88	
10	03031327	镀锌自攻螺钉	M6×100	十个	4	0.48	1.92	
11	03053521	镀锌半圆头螺	M2～5×15～50	套	100	0.09	9.00	
12	03070806	塑料膨胀管	Φ6×50	十个	50	0.69	34.50	
13	03070807	塑料膨胀管	Φ8×50	十个	40.8	0.86	35.09	
14	03270202	砂纸		张	37	0.94	34.78	
15	03411302	焊锡		kg	16	36.87	589.92	
16	03450404	焊锡膏	瓶装50g	kg	7	51.45	360.15	
17	03632105	钻头	Φ3	根	2	1.20	2.40	
18	03633105	冲击钻头	Φ6～8	根	19.5	1.72	33.54	
19	03633106	冲击钻头	Φ6～12	根	10.2	2.57	26.21	
20	03652422	钢锯条		根	42	0.21	8.82	
21	05050111	胶合板	2440×1220×6	m2	9	10.29	92.61	
22	11030525	防火涂料	A60-1	kg	25.5	16.29	415.40	
23	11112524	厚漆		kg	2.4	8.58	20.59	
24	12010103	汽油		kg	18	9.12	164.16	
25	12050311	机油		kg	2	7.72	15.44	
26	12413518	901胶		kg	3.5	2.14	7.49	
27	14350106	异型塑料管	dn5	m	40.5	1.17	47.39	
28	15021111	镀锌活接头	DN65	个	101	29.27	2956.27	
29	16310109~1	消火栓头	DN65	个	101	95.00	9595.00	
30	22470111~1	疏散指示灯		套	50.5	35.00	1767.50	
31	22470111~2	双头应急灯		套	50.5	55.00	2777.50	
32	24150703	瓷接头	双路	个	103	0.24	24.72	
33	25030142	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线	105℃-2.5mm2	m	50.9	1.65	83.99	
34	26090503	铜接线端子	DT-4mm2	个	101.5	1.29	130.94	
35	31110301	棉纱头		kg	3.7	5.57	20.61	
36	31170104	标志牌	塑料扁形	个	50	0.16	8.00	
37	CL-D00001	消防水带更换		条	60	140.00	8400.00	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：更换报警设备　　标段：　　第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	CL-D00002	消防卷盘更换		个	50	135.00	6750.00	
39	ZC0017	感烟探测器		个	350	42.00	14700.00	
40	ZC0018	手报		个	50	45.00	2250.00	
41	ZC0019	消报		个	50	45.00	2250.00	
42	ZC0020	声光报警器		个	50	55.00	2750.00	
43	ZC0021	输入输出模块		个	50	45.00	2250.00	

工程预算书

工程名称：更换报警设备　　标段：　　

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
		更换报警设备（经常误报警）		1										
1	030904001001	点型探测器更换	个	350	42.00		45.26	3.70	0.22	14700.00	11455.50	15841.00	1295.00	77.00
	2-150	点形探测器	只	350		3.65	8.88				1277.50	3108.00		
	9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	350	42.00	29.08	36.38	3.70	0.22	14700.00	10178.00	12733.00	1295.00	77.00
2	030904003001	手报更换	个	50	45.00		57.57	4.82	0.83	2250.00	2201.00	2878.50	241.00	41.50
	2-153备注1	按钮、模块、总线隔离器	只	50		2.11	5.14				105.50	257.00		
	9-164	按钮安装	个	50	45.00	41.91	52.43	4.82	0.83	2250.00	2095.50	2621.50	241.00	41.50
3	030904003002	消报更换	个	50	45.00		56.71	4.82	0.83	2250.00	2183.50	2835.50	241.00	41.50
	2-153	按钮、模块、总线隔离器	只	50		1.76	4.28				88.00	214.00		
	9-164	按钮安装	个	50	45.00	41.91	52.43	4.82	0.83	2250.00	2095.50	2621.50	241.00	41.50
4	030904005001	声光报警器更换	个	50	55.00		81.32	2.71	0.63	2750.00	2889.00	4066.00	135.50	31.50
	2-157	警报装置	台	50		2.64	6.42				132.00	321.00		
	9-202	警报装置安装 声光报警	个	50	55.00	55.14	74.90	2.71	0.63	2750.00	2757.00	3745.00	135.50	31.50
5	030904008001	模块更换	个(台)	50	45.00		115.56	5.25	1.31	2250.00	4264.00	5778.00	262.50	65.50
	2-153	按钮、模块、总线隔离器	只	50		1.76	4.28				88.00	214.00		
	9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	50	45.00	83.52	111.28	5.25	1.31	2250.00	4176.00	5564.00	262.50	65.50
6	030412004001	疏散指示灯更换	套	50	35.35		39.16	3.17		1767.50	1242.50	1958.00	158.50	
	1-112	出入口标志灯	10套	5		79.20	192.60				396.00	963.00		
	4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	5	353.50	169.32	199.02	31.68		1767.50	846.60	995.10	158.40	

工程预算书

工程名称：更换报警设备　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
7	030412004002	双头应急灯更换	套	50	55.55		39.16	3.17		2777.50	1242.50	1958.00	158.50	
	1-112	出入口标志灯	10套	5		79.20	192.60				396.00	963.00		
	4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	5	555.50	169.32	199.02	31.68		2777.50	846.60	995.10	158.40	
8	03B001	消防水带更换	条	60				140.00					8400.00	
	D00001	消防水带更换	条	60				140.00					8400.00	
9	03B002	消防卷盘更换	个	50				135.00					6750.00	
	D00002	消防卷盘更换	个	50				135.00					6750.00	
10	031003001001	DN65消火栓头更换	个	100	95.95		55.64	30.72		9595.00	6410.00	5564.00	3072.00	
	2-43	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	100		7.48	18.19				748.00	1819.00		
	10-424	阀门安装 螺纹阀 公称直径65mm以内	个	100	95.95	56.62	37.45	30.72		9595.00	5662.00	3745.00	3072.00	
		小计								38340.00	31888.20	40879.20	20713.80	257.00
1	031302001001	安全文明施工费	项	1										
1.1		基本费	项	1										
1.2		增加费	项	1										
1.3		扬尘污染防治增加费	项	1										
2	031302002001	夜间施工增加	项	1										
3	031302003001	非夜间施工增加	项	1										
4	031302004001	二次搬运	项	1										
5	031302005001	冬雨季施工增加	项	1										
6	031302006001	已完工程及设备保护	项	1										
7	031302008001	临时设施	项	1										
8	031302009001	赶工措施	项	1										

工程预算书

工程名称：更换报警设备　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
9	031302010001	工程按质论价	项	1										
10	031302011001	住宅分户验收	项	1										
11	031302012001	建筑工人实名制费	项	1										
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护	项	1										
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1										
14	031302015001	智慧工地费用	项	1										
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			360.96	1082.90			998.58	360.96	1082.90	
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1		943.52	341.06	1023.20			943.52	341.06	1023.20	
	4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%，其中人工25%，材料75%，机械	项	1		55.06	19.90	59.70			55.06	19.90	59.70	
		小计									998.58	360.96	1082.90	
		合计								38340.00	32886.78	41240.16	21796.70	257.00

单位工程投标报价汇总表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	80253.02	
1.1	人工费	26127.75	
1.2	材料费	38930.92	
1.3	施工机具使用费	1085.95	
1.4	企业管理费	10451.07	
1.5	利润	3657.33	
2	措施项目费	15860.00	
2.1	单价措施项目费	13205.77	
2.2	总价措施项目费	2654.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1598.14	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2710.38	
5	税金	8894.11	
投标报价合计=1+2+3+4+5-甲供材料费_含设备/1.01		107717.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		消防工程						
1	030901002001	消火栓钢管	1、材质、规格：镀锌钢管DN65 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	24	61.42	1474.08	
2	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：75.5mm	m3	0.06	1721.25	103.28	
3	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝皮 2、厚度：3mm	m2	2.77	72.96	202.10	
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝骨架复合PE管DN100 3、连接形式：电熔连接 4、压力试验及吹、洗设计要求：水冲洗	m	278	76.19	21180.82	
5	040101002001	挖沟槽土方	人工土方开挖回填	m3	63	96.91	6105.33	
6	040103001001	回填方	填砂	m3	13.95	181.60	2533.32	
7	040203008001	块料面层	广场砖头拆除加利旧恢复	m2	93	120.18	11176.74	
8	040203007001	水泥混凝土	混凝土路面破碎拆除加恢复	m2	93	137.58	12794.94	
9	040501014001	新旧管连接	钢丝网骨架复合管和镀锌钢管连接	处	12	1000.46	12005.52	
10	03B001	镀锌钢管旧管道拆除封堵		处	6	150.00	900.00	
11	030901010001	室内消火栓	明装800*650*240不锈钢消火栓箱（含水枪水带接口栓头）	套	6	806.19	4837.14	
12	031003011001	法兰	1、材质：PE法兰 2、规格、压力等级：DN65	副（片）	6	141.14	846.84	
13	031003011002	法兰	1、材质：PE法兰 2、规格、压力等级：DN100	副（片）	6	211.65	1269.90	
14	031003011003	法兰	1、材质：沟槽式法兰 2、规格、压力等级：DN100	副（片）	3	114.43	343.29	
15	031003011004	法兰	1、材质：沟槽式法兰 2、规格、压力等级：DN65	副（片）	3	76.88	230.64	
本页小计							76003.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	716.34	716.34	
17	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表	台	2	112.10	224.20	
18	040504001001	砌筑井	阀门井 1000*1000*800	座	1	2228.30	2228.30	
19	040203006001	沥青混凝土	沥青路面修复	m2	6	180.04	1080.24	
		分部小计					80253.02	
		分部分项合计					80253.02	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	205.77	205.77	
2	03B002	施工围挡、钢板铺设		项	1	5000.00	5000.00	
3	03B003	垃圾清运		项	1	8000.00	8000.00	
		单价措施合计					13205.77	
本页小计							17454.85	
合　　计							93458.79	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	1598.14			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	1401.88			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	196.26			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	1028.05			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	28.04			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测
合　计					2654.23			

规费、税金项目计价表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2710.38	100.000	2710.38
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96113.02	2.400	2306.71
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96113.02	0.420	403.67
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	96113.02		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	98823.40	9.000	8894.11
合　计					11604.49

承包人供应主要材料一览表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01290106~1	铝板	0.5mm	m2	3.324	29.50	98.06	
2	01290154	钢板	δ12～20 Q235	kg	0.984	3.57	3.51	
3	02010506	石棉橡胶板	低压δ0.8～6	kg	1.94	5.57	10.81	
4	02010508	石棉橡胶板	低中压 δ0.8～6	kg	0.1632	11.06	1.80	
5	02010515	石棉橡胶板	δ1～6	kg	7.92	19.01	150.56	
6	02010715	耐酸石棉橡胶		kg	3.66	30.01	109.84	
7	02190109	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	10.08	0.30	3.02	
8	02270106	白布		m	0.1	3.43	0.34	
9	02270131	破布		kg	0.012	6.00	0.07	
10	03031303	镀锌自攻螺钉	M4～6×10～35	十个	4.8198	0.59	2.84	
11	03050102	螺栓		套	0.888	0.21	0.19	
12	03050535	精制带母镀锌螺栓	M16×70	套	148.32	2.16	320.37	
13	03050611	精制带母镀锌螺栓	带垫 M16×65～80	套	53.56	1.35	72.31	
14	03053521	镀锌半圆头螺	M2～5×15～50	套	4	0.09	0.36	
15	03055505	带帽带垫螺栓		kg	61.152	5.57	340.62	
16	03210209	砂轮片	Φ200	片	0.204	11.15	2.27	
17	03210211	砂轮片	Φ400	片	0.228	11.58	2.64	
18	03210405	尼龙砂轮片	Φ100×16×3	片	0.144	3.26	0.47	
19	03270202	砂纸		张	0.5	0.94	0.47	
20	03410205	电焊条		kg	27.396	4.97	136.16	
21	03410206	电焊条	J422 Φ3.2	kg	0.638	3.77	2.41	
22	03570217	镀锌铁丝	8～12#	kg	3.708	5.15	19.10	
23	03632105	钻头	Φ3	根	0.554	1.20	0.66	
24	03652403	合金钢切割锯		片	0.3906	68.60	26.80	
25	04010611	复合硅酸盐水	32.5级	kg	10485.9921	0.27	2831.22	
26	04010611~1	水泥	32.5级	kg	8.58	0.27	2.32	
27	04030107	中(粗)砂		t	17.442317	67.39	1175.44	
28	04030107~1	中砂		t	25.8633	67.39	1742.93	
29	04050207	碎石	5～40	t	24.298635	60.23	1463.51	
30	04050213	碎石	10	t	0.23	77.72	17.88	
31	04130101	机砖		百块	10.85	41.77	453.20	
32	05030100	枋木		m3	0.144	1543.59	222.28	
33	05030100~1	木方材		m3	0.018	1543.59	27.78	
34	05250501	木柴		kg	0.3192	0.94	0.30	
35	07010100	花岗岩	综合	m2		214.39		
36	11030703	沥青漆		kg	0.765	10.29	7.87	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
37	11112524	厚漆		kg	0.15	8.58	1.29	
38	12010301	柴油		t	0.0006	7743.68	4.65	
39	12060317	清油		kg	0.02	13.72	0.27	
40	12370305	氧气		m3	14.602	2.83	41.32	
41	12370335	乙炔气		kg	4.8744	15.44	75.26	
42	12410101	粘结剂		kg	0.564	15.44	8.71	
43	12430303	胶带	(9m/卷)	卷	0.738	6.50	4.80	
44	13120503	橡塑保温板		m3	0.0618	1043.47	64.49	
45	14011305~1	镀锌钢管	DN100	m	4.92	45.26	222.68	
46	14030303-7	热镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	24.528	27.39	671.82	
47	14050130	无缝钢管	Φ57×3	m	0.024	20.86	0.50	
48	14310102-9~1	钢丝骨架复合PE管	DN100	m	282.17	66.72	18826.38	
49	14370507	橡胶软管	Φ50	m	0.192	26.76	5.14	
50	14450508	钢筋混凝土管	Φ300	m	0.564	47.45	26.76	
51	15370305	镀锌管卡	DN12～40×1.5	个	2	1.38	2.76	
52	16250111~1	明杆闸阀	DN100	个	1	438.03	438.03	
53	16410101-4~1	PE法兰	DN65	个	6	33.25	199.50	
54	16410101-5~1	PE法兰	DN100	个	6	55.75	334.50	
55	16410113	阀门	DN50 PN10	个	0.024	92.90	2.23	
56	17010104	PE法兰	DN100	片	24	55.75	1338.00	
57	17010920	平焊法兰	0.6MPa DN50	片	0.024	20.32	0.49	
58	17010943	平焊法兰	1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34	
59	17112505-2	沟槽式法兰	公称直径65mm以内	副	3	43.75	131.25	
60	17112505-4	沟槽式法兰	公称直径100mm以内	副	3	72.95	218.85	
61	20030105~1	明装800*650*240不锈钢消火栓箱（含水枪水带接口栓头）		套	6	680.00	4080.00	
62	21650101~1	压力表		套	2	39.82	79.64	
63	30410504	铸铁爬梯		kg	7.474	4.50	33.63	
64	31110301	棉纱线		kg	0.93	5.57	5.18	
65	31110301~1	棉纱头		kg	0.66	5.57	3.68	
66	31150101	水		m3	38.050845	4.57	173.89	
67	31150702	煤		t	0.00192	943.30	1.81	
68	31170121	位号牌		个	2	0.51	1.02	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第3页 共3页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
69	33010318	铸铁井盖井座	Φ700 轻型	套	1	567.24	567.24	
70	80250511	中粒式沥青混凝土		t	1.4232	698.40	993.96	
71	CL-D00001	镀锌钢管旧管道拆除封堵		处	6	150.00	900.00	
72	CL-D00002	施工围挡、钢板铺设		项	1	5000.00	5000.00	
73	CL-D00003	垃圾清运		项	1	8000.00	8000.00	
74	ZC0001	沟槽配件	DN65	m	2.4	13.31	31.94	

工程预算书

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
		消防工程		1										
1	030901002001	消火栓钢管 1、材质、规格：镀锌钢管DN65 2、连接形式：沟槽连接 3、压力试验及冲洗	m	24	29.32		19.44	1.73	0.44	703.68	373.68	466.56	41.52	10.56
	9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	2.4	293.24	123.19	169.06	3.10	3.64	703.78	295.66	405.74	7.44	8.74
	9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.24		325.06	252.52	142.42	8.38		78.01	60.60	34.18	2.01
2	031208002001	管道绝热 1、绝热材料品种：橡塑保温 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：	m3	0.06	1154.72		272.85	146.34		69.28	20.10	16.37	8.78	
	11-2257	橡塑保温管道φ133mm以下 厚度	m3	0.06	1154.72	335.04	272.85	146.34		69.28	20.10	16.37	8.78	
3	031208007001	防潮层、保护层 1、材料：铝皮 2、厚度：3mm	m2	2.77	35.40		20.22	1.27	5.15	98.06	53.60	56.01	3.52	14.27
	11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.277	354.00	193.39	202.23	12.67	51.46	98.06	53.57	56.02	3.51	14.25

工程预算书

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
4	031001006001	塑料管 1、安装部位：室外 2、材质、规格：钢丝骨架复合PE管 DN100 3、连接形式：电熔连接 4、压力试验及吹、	m	278	67.72		5.35	0.13	0.10	18826.16	1092.54	1487.30	36.14	27.80
	10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管（热熔连接） 公称直径100mm以内	10m	27.8	677.21	39.31	53.50	1.29	1.02	18826.44	1092.82	1487.30	35.86	28.36
5	040101002001	挖沟槽土方 人工土方开挖回填	m3	63			61.90		1.59		2797.20	3899.70		100.17
	1-8	人工挖沟、槽土方 三类土深度在2m以	100m3	0.63		3453.73	4993.90				2175.85	3146.16		
	1-389	填土夯实 槽、坑	100m	0.63		986.43	1196.05		159.26		621.45	753.51		100.33
6	040103001001	回填方 填砂	m3	13.95			34.68	126.31	1.88		2153.46	483.79	1762.02	26.23
	1-105	回填砂	m3	13.95		154.37	34.68	126.31	1.88		2153.46	483.79	1762.02	26.23
7	040203008001	块料面层 广场砖头拆除加利旧恢复	m2	93			71.80	8.36	1.25		4379.37	6677.40	777.48	116.25
	1-149	地面花岗岩、大理	10m2	9.3		174.24	423.72				1620.43	3940.60		
	2-372	花岗岩人行道板	100m	0.93		2967.16	2942.50	836.34	124.80		2759.46	2736.53	777.80	116.06
8	040203007001	水泥混凝土 混凝土路面破碎拆除加恢复	m2	93			55.02	51.03	1.82		7738.53	5116.86	4745.79	169.26
	1-140+[1-141]*12	人工拆除混凝土地坪及路面(无筋) 厚20cm内	10m2	9.3		106.65	259.37				991.85	2412.14		

工程预算书

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	2-327	C30水泥混凝土路面厚度20cm	100m2	0.93		7253.94	2907.83	5102.67	182.24		6746.16	2704.28	4745.48	169.48
9	040501014001	新旧管连接 钢丝网骨架复合管和镀锌钢管连接	处	12	130.06		486.96	82.33	38.16	1560.72	5487.12	5843.52	987.96	457.92
	5-145	钢管新旧管连接(焊接) 公称直径200mm以内	处	12	130.06	457.26	486.96	82.33	38.16	1560.72	5487.12	5843.52	987.96	457.92
10	03B001	镀锌钢管旧管道拆除封堵	处	6				150.00					900.00	
	D00001	镀锌钢管旧管道拆除封堵	处	6				150.00					900.00	
11	030901010001	室内消火栓 明装800*650*240不锈钢消火栓箱（含水枪水带接口栓头）	套	6	680.00		77.04	7.22	0.32	4080.00	364.92	462.24	43.32	1.92
	9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	6	680.00	60.82	77.04	7.22	0.32	4080.00	364.92	462.24	43.32	1.92
12	031003011001	法兰 1、材质：PE法兰 2、规格、压力等级：DN65	副(片)	6	33.25		46.01	27.48	9.56	199.50	413.16	276.06	164.88	57.36
	通10-补57	塑料法兰阀门安装(DN80热熔连接)	个	6	33.25	68.86	46.01	27.48	9.56	199.50	413.16	276.06	164.88	57.36
13	031003011002	法兰 1、材质：PE法兰 2、规格、压力等级：DN100	副(片)	6	55.75		62.06	48.67	11.66	334.50	619.50	372.36	292.02	69.96
	通10-补58	塑料法兰阀门安装(DN100热熔连接)	个	6	55.75	103.25	62.06	48.67	11.66	334.50	619.50	372.36	292.02	69.96

工程预算书

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第4页 共6页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
14	031003011003	法兰 1、材质：沟槽式法兰 2、规格、压力等级：DN100	副(片)	3	72.95		18.19	13.46		218.85	78.12	54.57	40.38	
	10-620	沟槽式法兰 公称直径100mm以内	副	3	72.95	26.04	18.19	13.46		218.85	78.12	54.57	40.38	
15	031003011004	法兰 1、材质：沟槽式法兰 2、规格、压力等级：DN65	副(片)	3	43.75		17.12	6.76		131.25	55.80	51.36	20.28	
	10-618	沟槽式法兰 公称直径65mm以内	副	3	43.75	18.60	17.12	6.76		131.25	55.80	51.36	20.28	
16	031003003001	焊接法兰阀门 1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100	个	1	438.03		94.16	113.69	19.62	438.03	198.43	94.16	113.69	19.62
	10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	438.03	198.43	94.16	113.69	19.62	438.03	198.43	94.16	113.69	19.62
17	030601002001	压力仪表 1、名称：压力表	台	2	39.82		44.80	2.87	0.42	79.64	68.18	89.60	5.74	0.84
	6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	2	39.82	34.09	44.80	2.87	0.42	79.64	68.18	89.60	5.74	0.84
18	040504001001	砌筑井 阀门井 1000*1000*800	座	1			640.29	1242.02	0.23		1563.76	640.29	1242.02	0.23
	5-405	M7.5收口式 井内径1.2m 深 1.6m	座	1		1563.76	640.29	1242.02	0.23		1563.76	640.29	1242.02	0.23
19	040203006001	沥青混凝土 沥青路面修复	m2	6			6.60	167.62	2.26		572.94	39.60	1005.72	13.56
	2-298+[2-299]*4	中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚度10cm	100m2	0.06		9548.71	660.41	16762.07	225.56		572.92	39.62	1005.72	13.53

工程预算书

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第5页 共6页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
		小计								26740.05	28030.73	26126.82	12191.09	1086.85
1	031302001001	安全文明施工费	项	1										
1.1		基本费	项	1										
1.2		增加费	项	1										
1.3		扬尘污染防治增加	项	1										
2	031302002001	夜间施工增加	项	1										
3	031302003001	非夜间施工增加	项	1										
4	031302004001	二次搬运	项	1										
5	031302005001	冬雨季施工增加	项	1										
6	031302006001	已完工程及设备保	项	1										
7	031302008001	临时设施	项	1										
8	031302009001	赶工措施	项	1										
9	031302010001	工程按质论价	项	1										
10	031302011001	住宅分户验收	项	1										
11	031302012001	建筑工人实名制费	项	1										
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护	项	1										
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	项	1										
14	031302015001	智慧工地费用	项	1										
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1			45.32	135.96			125.37	45.32	135.96	
	9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%，其中人工25%，材料75%，机械0%。	项	1		32.11	11.61	34.82			32.11	11.61	34.82	

工程预算书

工程名称：爱家金河湾商铺消火栓管道重做　　标段：　　第6页 共6页

序号	项目编号	项目名称	单位	工程量	单价(元)					合价(元)				
					设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费	设备主材	安装基价	其中工资	材料费	机械费
	11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1		10.02	3.62	10.86			10.02	3.62	10.86	
	10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1		80.77	29.19	87.59			80.77	29.19	87.59	
	6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1		2.47	0.90	2.69			2.47	0.90	2.69	
2	03B002	施工围挡、钢板铺	项	1				5000.00			5000.00		5000.00	
	D00002	施工围挡、钢板铺	项	1		5000.00		5000.00			5000.00		5000.00	
3	03B003	垃圾清运	项	1				8000.00			8000.00		8000.00	
	D00003	垃圾清运	项	1		8000.00		8000.00			8000.00		8000.00	
		小计									13125.37	45.32	13135.96	
		合计								26740.05	41156.10	26172.14	25327.05	1086.85