新梁溪人家漏水维修报价单

序号	门牌号	反映问题	维修情况	单位	工程量	综合单价（含主辅材，人工，高空作业费等）	主要施工方案及施工工序	小计/元
1	63-101	北书房外墙渗漏	外墙处理	㎡	20	105	1、清理外立面表层、去除浮灰、碎石等。 2、进行基层处理。 3、裂缝处填摸集合物水泥防水砂浆。 4、用水泥砂浆找平。 5、整体涂刷防水涂料2遍。 6、清理现场垃圾	2100
		飘窗渗漏	飘窗修复	点	1	500	1、基层处理、去除浮灰、碎石等。 2、铲除老化结构胶。 3、整体涂刷SPU-321聚氨酯建筑密封膏。 4、缝隙处堵漏王填充缝隙。 5、在飘窗挡板出整体涂刷纯丙多功能防水涂料。 6、清理现场垃圾。	500
								2600