报价明细表

工程名称：滟澜山叠拼375-403雨污提排泵维修更换　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价（含税9%）	综合合价
1	02B001	更换排污泵 1、原有设备拆除、周边堆放待处理； 2、安装4Kw新设备：设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转调式。	台	14.000	10269.84	143777.75
2	02B002	更换雨水提升泵 1、原有设备拆除、周边堆放待处理； 2、安装4Kw新设备：设备吊装就位、精平、组装、附件组装、清洗、检查、加油、无负荷试运转调式。	台	10.000	10269.84	102698.39
3	02B003	更换控制箱 1、原有设备拆除、周边堆放待处理； 2、304户外防雨型配电箱 3、开箱检查，安装固定，校验，接线，接地，调试。	个	12.000	3299.94	39599.28
		合计				286075.43