# 新联家园公共区域房屋防水维修方案及预算单

| 单元号 | 漏水位置 | 施工工艺 | 所需材料 | 高空吊篮 | 施工面积 | 花费预算（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-301 | 南主卧东外墙、南外墙渗水，南阳台外墙渗水，北卧室北外墙渗水 | 外墙：（1）高空人员在保证安全的前提下在室外高空作业，用电锤和切割机墙体开槽，拆除外墙墙体保温层，凿除水泥沙浆粉刷层。（2）清理干净后找出渗漏点，采用高效水不漏封堵，抹平干燥后，墙面涂刷聚合物柔性防水砂浆。（3）防水修补完工后恢复墙面，重新铺贴保温层、挂网，水泥黄沙及抗裂砂浆重新粉刷，粉刷平整无起砂。（4）洒水养护用刷子清理墙面。（5）检查外墙墙体是否有无裂缝，开裂处贴无纺纤维布，一布两涂。（6）外墙墙面防水采用JS外墙防水涂料涂刷，待其上一层防水涂层干燥后方可进行下一层施工，涂刷2-3遍。（7）墙体与窗框连接部位重新密封幕墙结构胶。（8）完工后，现场保洁清理垃圾外运完工。 | （1）高效水不漏—广州德高建材有限公司（德高牌）（2）柔性防水砂浆—圣戈班（伟伯）上海建材有限公司（3）保温板，防裂玻璃纤维网格布、无纺纤维布（4）JS外墙防水涂料—北京雨虹JSA-101聚合物外墙专用防水涂料（5）外墙抗裂砂浆、水泥黄沙石子 | 4个台班每个400元共1600元 | 清理砖缝铲除原外墙腻子50㎡，5/㎡，共250元；外墙涂刷防水2-3遍50㎡，65元/㎡，共3250元；清理垃圾5㎡，20元/㎡，共100元，合计3600元。 | 5200 |
| 4、 | （7单元）共计：1户 | | | | | 5200 |

备注：

（1）本报价包含开票税金1%。

（2）保修维护期限为五年。

（3）此报价为我公司评估预算价，最终结算价以物业验收确认面积做决算，报审计单位，审核价为准。

无锡河山建筑防水工程有限公司

2026年5月13日