

序号	施工位置	分项工程名称	主材品牌	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				合价	备注
							主材	辅材	人工	综合单价		
180-302 南阳台落水管外包墙体渗水 可能需要敲管井防水												阳台维修
1		过道保护及施工周围进行维护	/	—	m	20.0	2.52	0.48	3	6	120.00	第4项
2		铲除面砖及结合层(女儿墙部位铲除饰面层至结构层)	/	—	m ²	6.0			25	28	168.00	
3		铲除原饰面层(保护层)至结构层	/	—	m ²	0.0	25.2	4.8	30	28	0.00	第1项
4		铲除原饰面层(破坏性)至结构层	/	—	m ²	6.0	16	3.04	19	38	228.00	第2项
5		铲除原屋面防水层	/	—	m ²	0.0			7	7	0.00	
6		铲除原找坡层	/	—	m ²	0.0			14	14	0.00	
7		铲除原找平层至结构层(水泥砂浆修补)	/	—	m ²	6.0	12.6	2.4	15	30	180.00	第3项
8		防水施工	国威威牌	—	m ²	0.0	16.8	3.2	20	35	0.00	第4项
9		整体(冷底油)涂刷基层处理剂(用量0.5kg/m ²)	晨王威牌	—	m ²	6.0	0.5		0.5	1	6.00	
10		细部节点(水落口、排气管、管根等位置)及阴阳角附加层防水卷材施工	国风	—	根	1.0	5		20	25	25.00	
11		新做防水层SBS I PY PE PE 3+3mm改性沥青防水卷材热熔满粘	晨王威牌	—	m ²	6.0	42	3	25	70	420.00	
12		开槽部位水泥砂浆保护层	海螺	20公分厚	m ²	6.0		7	8	25	150.00	
13		恢复保温层(女儿墙)	晨王威牌	—	m ²	0.0	13		15	28	0.00	
14		新做细石混凝土找坡层	海螺	40mm厚	m ²	6.0	14	9	12	35	210.00	
15		新做2cm厚水泥砂浆保护层	海螺	5毫米厚	m ²	6.0	12.6	2.4	15	30	180.00	第5项
16		恢复饰面砖及结合层	晨王威牌	—	m ²	6.0	50.4	9.6	60	120	720.00	第7项
17		现场清理/垃圾装袋运至指定地		—	m ²	6.0	1.2	0.8	8	10	60.00	第9项
18		请专业环卫车定期将垃圾搬出小区,临时堆放占现场保洁		—	车	0.3				1200	360.00	垃圾外运第三项
19		直接费用									2827.00	
20		税金							0.09		254.43	
21		税后合计									3081.43	

