运河家园维修内容为1单元401和402顶楼屋面防水维修												
序号	名 称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	措施费	确认综合战略单价	小计	备注
1	铲除原防水层及杂物		铲除至结构层	m^2	316	0	18.5	9.8	1.28	29.58	9347.28	
2	冷底油喷涂	/	冷油底层全面喷涂	m^2	316	4.12	1.98	1.24	1.28	8.62	2723.92	
3	管井等位置涂刷	/	落水管排气管等边	m^2	23	4.12	12	2	1.28	19.4	446.2	
4	防水卷材热熔	/	双层SBS改性沥青防水卷材厚3MM	m^2	316	36.58	9.7	5.94	1.28	53.5	16906	
10	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m^2	316	0	12.73	0.97	1.28	14.98	4733.68	完工后现场清理
11	小计										34157.08	
1	清单分项合计										34157.08	合计：
2	税金(9%)=(清单分项合计)*(9%)										3074.14	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										37231.22	