

观湖铂庭楼顶天沟空鼓渗水 270,271,272,273,274,275栋 报价汇总

编号: CHBID-25001.16

序号	单元号	单位工程名称	金额 (元)
1	270,271,272 ,273,274,27	270-275单元楼顶天沟空鼓渗水	54,134.85
270,271,272,273,274,275栋 汇总, 共1 户 (项) 小计:			54,134.85

*注: 此报价自报价之日起, 6个月内有效

无锡驰泓建筑工程有限公司



观湖铂庭楼顶天沟空鼓渗水报价明细

位置: 270-275单元楼顶天沟空鼓渗水

CHBID-25001.16.1.17

序号	项目名称	单位	工程量	主材费	辅材机械	人工费	综合单价	总价(元)
1	人工费	工	10.00			500	500	5,000.00
2	清理垃圾 清理水沟垃圾	m²	235.00		2	15	17	3,995.00
3	揭掉老化卷材	m²	235.00	5	2	5	12	2,820.00
4	恢复 水泥砂浆脱落处修复	m²	235.00	3	2	3	8	1,880.00
5	打开漏水处至保温层	m²	235.00		2	5	7	1,645.00
6	去灰型底油	m²	235.00	3		2	5	1,175.00
7	涂刷聚氨酯	m²	235.00	28	5	8	41	9,635.00
8	SBS防水卷材铺设	m²	235.00	55	15	20	90	21,150.00
9	小计							47,300.00
10	管理及措施费		0.05					2,365.00
11	增值税金		0.09					4,469.85
合计:								54,134.85

*注: 此报价自报价之日起, 6个月内有效

一、施工工艺: 基面清理干净→基层堵漏→涂刷底油→铺设SBS防水卷材→聚胺脂封边
 →清理垃圾→验收完工。

二、所需材料:

- (1) 改性沥青SBS防水卷材—东方雨虹
- (2) 高效堵漏王—广州德高建材有限公司德高牌
- (3) 聚氨酯防水涂料—北京东方雨虹高弹性911聚氨酯防水涂料



无锡驰泓建筑工程有限公司