

## 112-602 次卧东外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、次卧东外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m <sup>2</sup>	9	0	38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	654.75	高空蜘蛛人操作工
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	9	17.46	7.76	1.94		27.16	244.44	地面操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水灰浆/ WM-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求:三遍涂刷)	m <sup>2</sup>	9	27.16	9.7	1.94		38.8	349.2	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	9	17.46	7.76	1.94		27.16	244.44	人工电锤凿除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	9	27.16	9.7	1.94		38.8	349.2	995硅酮结构胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博里\凯圣\三棵树	2道腻子找平,底漆一遍、均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m <sup>2</sup>	9	32.01	9.7	1.94		43.65	392.85	梁溪区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	25	0	8.73	0.97		9.7	242.5	完工后现场清理
8	小计										2477.38	
1	清单分项合计										2477.38	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										90.66	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										2568.04	



112-602 主卧南飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、主卧南飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	12.5	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	339.5	彩条布或安全网铺设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封填充物	m <sup>2</sup>	12.5	0	48.5	4.85		20.37	254.63	高空蜘蛛人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	12.5	13.58	4.85	0.97		15.52	194	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1. 部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2. 封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12.5	24.25	7.76	1.94		32.98	412.25	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1. 材料品种、规格:海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12.5	24.25	9.7	1.94		30.07	375.88	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1. 防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/ SUP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2. 涂料厚度、遍数:1.5mm 3遍 3. 增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	12.5	27.16	9.7	1.94		32.98	412.25	995硅酮结构胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	12.5	17.46	7.76	1.94		18.43	230.38	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	12.5	27.16	9.7	1.94		30.07	375.88	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	12.5	24.25	7.76	1.94		15.52	194	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	20	0	8.73	0.97		9.7	194	完工后现场清理
11	小计										2982.77	
1	清单分项合计										2982.77	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										146.62	
3	工程总价=清单分项合计+税金										3129.39	



## 112-802 屋面漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、屋面漏水												
1	铲除外层		铲除原保护层保温层防水层找平层	m²	60	0	77.6	9.7		87.3	5238	彩条布或安全网搭设
2	冷底油	东方雨虹或德高	整体(冷底油)涂刷基层处理剂	m²	60	3.88	1.94	0		5.82	349.2	弹线、手推式切割机切割
3	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置及阴阳角附加层防水卷材	m²	60	0	1.94	0.97		2.91	174.6	人工电锤凿除
4	改性沥青防水卷材热熔满粘	东方雨虹或德高	1. SBS改性沥青防水卷材 SBS I PY PE PE3mm+SBS I PY M PE 3mm 2. 防水层数:单层 3. 防水层做法:热熔满铺法	m²	60	33.95	9.7	4.85		48.5	2910	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
5	恢复保温层(女儿墙)	北鹏或万事达同档次	挤塑板-XPS(B1级)/ 聚苯板-EPS(B1级)/ 石墨聚苯板-EPS(B1级)/ 40mm-50mm厚	m²	60	29.1	9.7	4.85		43.65	2619	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
6	垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m²	95	0	8.73	0.97		9.7	921.5	完工后现场清理
7	小计										12212.3	
1	清单分项合计										12212.3	合计: 1户
2	税金(3%)=(清单分项合计)×(3%)										352.13	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										12564.43	



112-802 主卧飘窗漏水、南次卧飘窗漏水、次卧北外墙漏水、客厅飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、主卧飘窗漏水、南次卧飘窗漏水、次卧北外墙漏水、客厅飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	37.5	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	1018.5	彩条布或安全网搭设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封填充物	m <sup>2</sup>	37.5	0	48.5	4.85		20.37	763.88	高空蜘蛛人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	37.5	13.58	4.85	0.97		15.52	582	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1. 部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2. 封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	37.5	24.25	7.76	1.94		32.98	1236.75	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1. 材料品种、规格:海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	37.5	24.25	9.7	1.94		30.07	1127.63	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1. 防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/ SUP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2. 涂料厚度、遍数:1.5mm 3遍 3. 增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	37.5	27.16	9.7	1.94		32.98	1236.75	995硅酮结构胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	37.5	17.46	7.76	1.94		18.43	691.13	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	37.5	27.16	9.7	1.94		30.07	1127.63	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	37.5	24.25	7.76	1.94		15.52	582	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾袋装运至指定地点		垃圾袋装运至指定地点	m <sup>3</sup>	55.5	0	8.73	0.97		9.7	538.35	完工后现场清理
11	小计										8904.62	
1	清单分项合计										8904.62	
2	税金(3%)=(清单分项合计)×(3%)										286.26	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										9190.88	



## 113-702 次卧东外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、次卧东外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m <sup>2</sup>	7.5	0	38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	545.63	高空蜘蛛人操作工
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	7.5	17.46	7.76	1.94		27.16	203.7	地面操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水灰浆/ WM-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求:三遍涂刷)	m <sup>2</sup>	7.5	27.16	9.7	1.94		38.8	291	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	7.5	17.46	7.76	1.94		27.16	203.7	人工电锤凿除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	7.5	27.16	9.7	1.94		38.8	291	995硅酮结构胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博星\凯圣\三棵树	2遍腻子找平,底漆一遍、均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m <sup>2</sup>	6	32.01	9.7	1.94		43.65	261.9	梁溪区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>2</sup>	7.5	0	8.73	0.97		9.7	72.75	完工后现场清理
8	小计										1869.68	
1	清单分项合计										1869.68	合计:1户
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										40	
3	工程总价=清单分项合计+税金										1909.68	



## 113-702 南次卧飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、南次卧飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	9.5	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	258.02	彩条布或安全网铺设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封填充物	m <sup>2</sup>	9.5	0	48.5	4.85		20.37	193.51	高空蜘蛛人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	9.5	13.58	4.85	0.97		15.52	147.44	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1. 部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2. 封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	9.5	24.25	7.76	1.94		32.98	313.31	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1. 材料品种、规格:海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	9.5	24.25	9.7	1.94		30.07	285.67	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1. 防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/ SUP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2. 涂料厚度、遍数:1.5mm 3遍 3. 增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	9.5	27.16	9.7	1.94		32.98	313.31	995硅酮结构胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	9.5	17.46	7.76	1.94		18.43	175.06	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	9.5	27.16	9.7	1.94		30.07	285.67	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷;
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封胶)处理	m	9.5	24.25	7.76	1.94		15.52	147.44	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	9.5	0	8.73	0.97		9.7	92.15	完工后现场清理
11	小计										2211.58	
1	清单分项合计										2211.58	
2	税金(3%)=(清单分项合计)×(3%)										51.26	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2262.84	



113-702 主卧南飘窗漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、主卧南飘窗漏水												
1	成品保护		彩条布	m <sup>2</sup>	12	4.85	1.94	0.97	30(吊绳)	27.16	325.92	彩条布或安全网铺设
2	铲除装饰面层至结构层		1、铲除外窗框侧面及窗台部位装饰面层至结构层 2、剔除窗框与墙体结构之间缝隙原密封填充物	m <sup>2</sup>	12	0	48.5	4.85		20.37	244.44	高空蜘蛛人操作工
3	弹性聚氨酯发泡剂填充		弹性聚氨酯发泡剂填充	m	12	13.58	4.85	0.97		15.52	186.24	地面操作工
4	对(结构缺陷部位)用堵漏宝封堵	东方雨虹或德高	1. 部位:飘窗结构缺陷部位 水胶比1:3 2. 封堵平均厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	7.76	1.94		32.98	395.76	弹线、手推式切割机切割
5	找平层/保护层	海螺	1. 材料品种、规格:海螺水泥32.5 2. 砂浆厚度: 20mm	m <sup>2</sup>	12	24.25	9.7	1.94		30.07	360.84	人工电锤凿除
6	防水施工	东方雨虹或德高	1. 防水涂料品种: HCA-108金属丙烯酸高弹防水涂料/ SUP-301聚氨酯防水涂料/ JSA聚合物水泥防水涂料/ 2. 涂料厚度、遍数:1.5mm 3遍 3. 增强材料种类:无纺布	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		32.98	395.76	995硅酮结构胶
7	外墙钢丝网片加固	立邦\多乐士	墙面挂网批涂防水外墙腻子并打磨	m <sup>2</sup>	12	17.46	7.76	1.94		18.43	221.16	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
8	外墙弹性涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	12	27.16	9.7	1.94		30.07	360.84	2cm厚1:3水泥砂浆粉刷:
9	窗台与窗框交接	东方雨虹或德高	窗台与窗框交接部位采用(沥青基密封膏)处理	m	12	24.25	7.76	1.94		15.52	186.24	指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
10	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>2</sup>	12	0	8.73	0.97		9.7	116.4	完工后现场清理
11	小计										2793.6	
1	清单分项合计										2793.6	
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										68.74	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										2862.34	



## 113-702 主卧南外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合战略单价	小计	备注
一、主卧南外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m <sup>2</sup>	7.5	0	38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	545.63	高空蜘蛛人操作工
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	7.5	17.46	7.76	1.94		27.16	203.7	地面操作工
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水灰浆/ WM-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求:三遍涂刷)	m <sup>2</sup>	7.5	27.16	9.7	1.94		38.8	291	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	7.5	17.46	7.76	1.94		27.16	203.7	人工电锤凿除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCA-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	7.5	27.16	9.7	1.94		38.8	291	995硅酮结构胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博星\凯圣\三棵树	2遍腻子找平,底漆一遍、均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m <sup>2</sup>	7.5	32.01	9.7	1.94		43.65	327.38	梁溪区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>2</sup>	15	0	8.73	0.97		9.7	145.5	完工后现场清理
8	小计										2007.91	
1	清单分项合计										2007.91	合计:1户
2	税金(3%)=(清单分项合计)×(3%)										54.37	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2062.28	

