城市花园四区44-201主卧西墙墙面渗水

序号	名 称	品牌	项目特征描述描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、主卧西墙墙面渗水												
1	铲除外立面脱落层		铲除	m^2	32	0	15	5		20	640	彩条布或安全网搭设配安全员
2	墙面抗裂砂浆+网格刷		抗裂砂浆找平	m^2	32	12	38	5		55	1761	地面配安全员
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料2cm厚 聚氨酯防水涂料/PMC-421聚合物水泥防水灰浆/ WM-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求：三遍涂刷)	m^2	32	27	10	2		39	1241	
4				m^2	0	0	0	0		0	0	弹线、手推式切割机切割
5	细部节点	东方雨虹或德高	水落口、排气管、管根等位置	m^2	32	0	25	2		27	864	S200小型喷涂机涂膜1.2厚
6	整体涂刷外墙防水涂料	立邦\多乐士	2道腻子找平，底漆一遍、面漆两遍	m^2	32	23	26	3		52	1664	
7	面层防水	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料2cm厚 聚氨酯防水涂料/PMC-421聚合物水泥防水灰浆/ WM-100聚合物水泥防水砂浆/ (要求：三遍涂刷)	m^2	32	27	10	2		39	1248	地面保护绿化、道板砖等
9	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	项	1	0	250	250		500	500	完工后现场清理
10	小计										7918.72	
1	清单分项合计										7918.72	
2	税金(9%)=(清单分项合计)*(9%)										712.68	
3	工程总造价=清单分项合计+税金										8631.40	合计：伍

3205071194

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App