

阳光城市花园 C 区 18 号楼防水维修报价表

序号	楼栋及门号	金额 (元)
1	18-1702	4006
2	18-2201	4142
3	18-2401	3461
4	18-2402	11096
5		
6		
7		
8		
合计		22705

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



阳光城市花园 C 区 (18-2402) 防水维修预算清单

南阳台顶及西次卧外墙渗水

工程名称	单位	工程量	单价 (元)	金额 (元)
安排人员上门检查漏水点	项	1	100	100
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	20	40	800
涂刷纯丙烯酸外墙防水材料	平方	20	45	900
铺贴 SBS 卷材 3mm 厚国标	平方	110	58	6380
聚氨酯刷边角	平方	20	40	800
施工人员现场作业	工	2	400	800
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				10180
税费	9%			916
合计				11096

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



阳光城市花园 C 区 (18-2401) 防水维修预算清单

南阳台外墙渗水

工程名称	单位	工程量	单价 (元)	金额 (元)
安排人员上门检查漏水点	项	1	100	100
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	15	40	600
外墙溶剂涂料一底二面	平方	15	40	600
涂刷纯丙烯酸外墙防水材料	平方	15	45	675
吊绳施工人员高空作业	工	2	400	800
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				3175
税费	9%			286
合计				3461

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



阳光城市花园 C 区（18-2201）防水维修预算清单

客厅东外墙及北次卧外墙漏水

工程名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）
安排人员上门检查漏水点	项	1	100	100
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	20	40	800
外墙溶剂涂料一底二面	平方	20	40	800
涂刷纯丙烯酸外墙防水材料	平方	20	45	900
吊绳施工人员高空作业	工	2	400	800
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				3800
税费	9%			342
合计				4142

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司



阳光城市花园 C 区（18-1702）防水维修预算清单

南阳台周围外墙漏水

工程名称	单位	工程量	单价（元）	金额（元）
安排人员上门检查漏水点	项	1	100	100
外墙裂缝修复聚氨酯补漏	米	15	40	600
空调机位平台修复	个	1	500	500
外墙溶剂涂料一底二面	平方	15	40	600
涂刷纯丙烯酸外墙防水材料	平方	15	45	675
吊绳施工人员高空作业	工	2	400	800
安全辅助人员	工	2	200	400
小计				3675
税费	9%			331
合计				4006

北京海化联合防水保温工程有限公司南京分公司

