

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 熙园五期监控门禁改造

咨询业务类别 预算审核

咨询报告日期 2025年05月30日

企立工程顾问（无锡）有限公司



咨询报告书编号：GCZX(25)-015

咨询项目委托方全称：融创物业服务集团有限公司无锡分公司

咨询企业公章：



咨询企业法定住所：江苏省无锡市滨湖区湖滨路 688 号华东大厦 4 楼

邮 编：214000

联系电话：13656190204

咨询作业期：2025 年 4 月-5 月

法定代表人：许建云



技术负责人：吴诚



项目负责人：吴诚 执业资格：注册造价师

从事专业：土建

专业咨询员：吴诚 执业资格：注册造价师

从事专业：土建



咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

序号	文 件 内 容	文件作者	页码	备 注
1	报告书封面、目录			原件
2	预算审核咨询报告			原件
3	预算审核书			原件
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

企立工程顾问（无锡）有限公司

GCZX(25)-015

融创物业服务集团有限公司无锡分公司

熙园五期监控门禁改造

预算审核报告书

融创物业服务集团有限公司无锡分公司：

受贵公司委托，我们组织专业人员对融创物业服务集团有限公司无锡分公司报送的熙园五期监控门禁改造预算进行了审核。本工程所接收的资料的真实性、完整性由融创物业服务集团有限公司无锡分公司负责。经审核，具体情况如下：

一、工程概况

本工程为融创物业服务集团有限公司无锡分公司报送的熙园五期监控门禁改造，位于江苏省无锡，工程主要内容为熙园五期监控门禁改造。

二、审核内容

本次审核内容为融创物业服务集团有限公司无锡分公司报送的熙园五期监控门禁改造预算文件。

三、审核依据

本次审核是以国家法律、法规以及贵单位提供的资料为依据，具体审核依据如下：

1. 融创物业服务集团有限公司无锡分公司移交的预算文件；

四、审核结果

本工程送审预算金额 1356205.36 元，审核后金额为 1322486.13 元，核减金额为 33719.23 元，核减率为 2.49%。

四、主要项目核减（增）原因：

1、送审监控设备价格偏高，核减金额约 33000 元；

五、其他情况说明

1. 本项目无甲供材；

附件：

1. 《预算审核书》

项目负责人署名（造价师执业章）：



企立工程顾问（无锡）有限公司



2025年05月30日

主题词：融创物业 无锡分公司 熙园五期 监控门禁 改造 预算审核

抄送：

共印：4份

融创物业服务集团有限公司无锡分公司

熙园五期监控门禁改造

预 算 审 核 书

建设单位： 融创物业服务集团有限公司无锡分公司

咨询企业： 企立工程顾问（无锡）有限公司

造价工程师：

（签字盖章）



编制时间： 2025年05月28日

熙园五期监控门禁改造报价清单

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	工作内容	计量单位	数量:A	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
—	门禁系统												
1	可视对讲围墙门口机	1、海康威视DS-KD9213-TT 摄像头: CMOS低照度200万像素双目摄像机; 2、视频压缩标准:H.264, 分辨率: 1920×1080; 3、深度学习人脸识别算法, 人脸白名单容量: 10000张; 4、用户数量: 10000个, 合法卡数量: 50000张 显示屏: 4.3寸彩色非触摸 TFT LCD, 分辨率: 800*480; 操作方式: 触摸按键; 支持二维码手机	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	53	100	1713.85	7.00	8.00	1966.52	104225.56	9.00	113605.86
2	可视对讲门口机底盒	海康威视-DS-KABD9213 需要预埋安装; 包括底盒、螺丝包; 预埋尺寸: 258.3mm*115mm*41mm;	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	50	30	55	5.00	8.00	97.20	4860.00	9.00	5297.40
3	围墙机立柱	海康威视-DS-KABD9213落地支架(深空灰)/经济款 支架尺寸: 300mm*1512*100mm; 铝合金材质面板, 采用压铸氧化工艺处理;	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	5	90	1100	50.00	8.00	1339.20	6696.00	9.00	7298.64
4	可视对讲围墙机门口电源	海康威视DS-KAW50-1无机箱 产品尺寸: 98*97*38mm; 输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4.17A; 输出功率: 50W;	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	53	10	100	5.00	8.00	124.20	6582.60	9.00	7175.03
5	出门按钮立柱	海康威视-DS-K3AP121S-按钮立柱 外观尺寸: 122*88*980mm 防水等级 IP-68, 防尘; 不锈钢面板、金属按钮; LED灯: 通电亮灯, 常亮绿色; 材质: 镀锌板/1.2mm	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	5	90	260	5.00	8.00	383.40	1917.00	9.00	2089.53
6	管理机	海康威视-DS-KM9503	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	1	100	3467	0.00	8.00	3852.36	3852.36	9.00	4199.07
7	门禁卡读卡器	海康威视-门禁卡读卡器, 门禁卡读卡器 id/ic		台	1	20	320	0.00	8.00	367.20	367.20	9.00	400.25
8	IC卡	海康威视-优质IC滴胶物业授权感应门禁卡		个	6000	0	2.3	0.00	8.00	2.48	14880.00	9.00	16219.20
9	无线网桥	海康DS-3WF01C-2NE D无线网桥 2.4G电梯网桥, 802.11n制式 距离100米	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	对	60	80	420	5.00	8.00	545.40	32724.00	9.00	35669.16
10	网桥支架	攀锐I型30CM不锈钢, 安装无线网桥接收端	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	60	5	14	0.00	8.00	20.52	1231.20	9.00	1342.01
11	智能化安装标准箱	安氏宝220型无线网桥接收端用	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	只	60	5	17	0.00	8.00	23.76	1425.60	9.00	1553.90

熙园五期监控门禁改造报价清单

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	工作内容	计量单位	数量:A	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
12	电梯电源插座	公牛GN-415电梯轿厢摄像机电源+网桥发射端电源, 预留电梯维修工用	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	只	60	5	32	0.00	8.00	39.96	2397.60	9.00	2613.38
13	智能化安装标准箱	安氏宝440型电梯机房安装交换机、收发器等设备	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	只	35	20	130	0.00	8.00	162.00	5670.00	9.00	6180.30
14	电源插座	公牛GN-415电梯机房设备安装箱供电	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	35	5	34	0.00	8.00	42.12	1474.20	9.00	1606.88
15	空气开关	正泰NBE7-10A-2P电梯机房设备安装箱开关	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	35	5	25	0.00	8.00	32.40	1134.00	9.00	1236.06
16	5口千兆交换机	H3C S1205V	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	35	5	120	0.00	8.00	135.00	4725.00	9.00	5150.25
17	网络跳线	金贝视JBS-T998X-20长度2M	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	条	35	5	10.7	0.00	8.00	16.96	593.60	9.00	647.02
18	光纤收发器	1. 品牌: t-ling 2. 规格型号: SC-单模千兆 3. 设备供应、安装及调试	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	65	30	150	0.00	8.00	194.40	12636.00	9.00	13773.24
19	布放尾纤	思优普SC-LC单模尾纤1芯, 光模块-交换机	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	条	65	1	4	0.00	8.00	5.40	351.00	9.00	382.59
20	室内网线	海康威视DS-1LN5E-S/E五类四对非屏蔽网线4*2*0.5	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	4600	1	1.5	0.00	8.00	2.70	12420.00	9.00	13537.80
21	电源线	润德RVV2*1.0国标, 管内穿线	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	4600	1	2	0.00	8.00	3.24	14904.00	9.00	16245.36
22	PVC配管	国产优质D25PVC25管	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	3800	2	2	0.00	8.00	4.32	16416.00	9.00	17893.44

熙园五期监控门禁改造报价清单

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	工作内容	计量单位	数量:A	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
23	管理平台	海康威视-智慧社区管理平台-iVMS-6000C-H08/LSQ/L 服务器架构, 3U8盘位, SATA盘, 自带240G的SSD, 单电源, 64位多核处理器, 48GB缓存, 3个千兆网口, 1个管理网口, 2个USB 3.0接口, 自带1块4T SATA盘, 设备仅支持最大7块数据盘安装位置; 内嵌Infovision iCommunity智慧社区管理平台(DS)(版本: 1.5.0)授权明细: 门禁管理100, 可视对讲管理1500, 出入口车辆放行管理12, 梯控管理、设备网络管理、社区巡检(线上巡检)、人房管理。含有5年云社区-边缘接入服务(6000C)。	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	终身	1	50	9890	0.00	8.00	10735.20	10735.20	9.00	11701.37
	合计						0				262218.12		285817.74
二	监控系统						0						
(1)	前端设备						0						
1	枪式摄像机-低照度摄像机	海康DS-2CD2825F枪式摄像机-低照度摄像机-带镜头(镜头规格按现场需求选配)	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	125	30	410	12.00	8.00	488.16	61020.00	9.00	66511.80
2	高空抛物摄像机	海康DS-2CD8A47E PW-Z高空抛物摄像机-带镜头(镜头规格按现场需求选配)	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	35	30	755	12.00	8.00	860.76	30126.60	9.00	32837.99
3	强光抑制摄像机	海康DS-2CD7T47DWDV3强光抑制摄像机-带镜头(镜头规格按现场需求选配)	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	55	30	410.79	12.00	8.00	489.01	26895.55	9.00	29316.15
4	全景摄像机	海康威视200万400万23倍红外网络智能球机DS-2DE7223/74231W-A(S6) DS-2DE72231W-A(S6)	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	5	30	1530	30.00	8.00	1717.20	8586.00	9.00	9358.74
6	枪式摄像机(带报警功能)	海康DS-2CD2825F枪式摄像机(带报警功能)-带镜头(镜头规格按现场需求选配)	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	10	30	425	5.00	8.00	496.80	4968.00	9.00	5415.12
7	半球型摄像机	海康DS-2CD1345V2-LA半球型摄像机	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	35	30	260	10.00	8.00	324.00	11340.00	9.00	12360.60
8	半球型摄像机带拾音器	海康威视半球摄像头双光全彩夜视室内监控机器人形侦测智能补光内置拾音器录音人来灯亮 DS-【POE供电400万】2CD1345V2-LA 4mm 镜头	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	35	30	365	20.00	8.00	448.20	15687.00	9.00	17098.83
9	电梯专用半球摄像机	海康威视200万红外300万T13摄像头400万全彩网络POE半球T12HV3-IA 400万全彩POE【DS-2CD1345V2-LA 无 x 2.8mm	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	59	30	250	20.00	8.00	324.00	19116.00	9.00	20836.44
12	摄像机防护罩	1、室外枪机防护罩; 2、海康枪机防护罩DS-1331HZ	1. 本体安装 2. 单体调试	台	110	16	130	3.56	8.00	161.52	17767.20	9.00	19366.25

熙园五期监控门禁改造报价清单

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	工作内容	计量单位	数量:A	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
13	电梯摄像机电源	大华、海康12V-2A电梯摄像机电源	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	59	5	15	3.56	8.00	25.44	1500.96	9.00	1636.05
14	摄像机视频、电源二合一防雷器	雷迅SV-2\024EP摄像机视频、电源二合一防雷器	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	117	25	210	0.98	8.00	254.86	29818.62	9.00	32502.30
15	立杆	国产1.5m立杆	1. 本体安装 2. 单体调试	根	30	15	166	5.76	8.00	201.70	6051.00	9.00	6595.59
16	立杆	国产2.5M立杆	1. 本体安装 2. 单体调试	根	35	15	325	7.02	8.00	374.78	13117.30	9.00	14297.86
17	设备箱	国产600*600*1200mm设备箱不锈钢	1. 本体安装 2. 单体调试	台	40	57	470	3.15	8.00	572.56	22902.40	9.00	24963.62
18	室外电源设备箱(防雨)	国产600*800*350室外不锈钢电源设备箱(防雨)	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	35	35	320	6.25	8.00	390.15	13655.25	9.00	14884.22
19	摄像机支架	海康威视DS-2205ZJ-K颜色:白;材质:铝合金;最小管径:184.6×94×65mm;承重:0.7KG	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	125	5	25.5	13.00	8.00	46.98	5872.50	9.00	6401.03
20	抱杆辅助支架	海康威视DS-4241ZJ-PCDS-4241ZJ-PC 横杠装摄像机支架、材质:全金属	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	65	5	31.8	7.60	8.00	47.95	3116.75	9.00	3397.26
21	吊装支架	DS-1297ZJ-ES可伸缩吊装支架/白/Φ97mm(调节范围270~400mm)	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	150	4.7	51.5	1.09	8.00	61.87	9280.50	9.00	10115.75
							0				300821.63		327895.60
(2)	机房设备						0						
1	计算机	联想计算机(含22寸液晶显示器)15	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	2	340	3,975.49	78.75	8.00	4745.78	9491.56	9.00	10345.80
2	服务器	海康超脑服务器DS-8616NX-K9	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	1	135	#####	50.00	8.00	12457.80	12457.80	9.00	13579.00
3	服务器	海康集中管理平台IVMS-9000N-S5 C300	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	1	150	6560	50.00	8.00	7300.80	7300.80	9.00	7957.87
4	存储设备	海康硬盘录像机DS-8864N-R8	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	7	28	2750	20.00	8.00	3021.84	21152.88	9.00	23056.64

熙园五期监控门禁改造报价清单

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	工作内容	计量单位	数量:A	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
5	存储设备	HIKVISION海康威视HIKVISION希捷 监控级硬盘8TB	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	块	66	25	1,100.00	15.00	8.00	1231.20	81259.20	9.00	88572.53
6	视频传输设备	海康高清视频解码器DS-6A16UD	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	2	127	4,300.00	30.00	8.00	4813.56	9627.12	9.00	10493.56
7	电视墙	海康液晶监视器(满足4K)43寸	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	16	65	1,720.00	15.00	8.00	1944.00	31104.00	9.00	33903.36
8	模块化底座	国产电视墙配件	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	m'	20	66	550	50.00	8.00	719.28	14385.60	9.00	15680.30
9	操作台	国产操作台4联	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	1	390	4300	90.00	8.00	5162.40	5162.40	9.00	5627.02
10	机柜、机架	国产机柜42U600*600*2000mm	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	2	390	2200	55.00	8.00	2856.60	5713.20	9.00	6227.39
							0				197654.56		215443.47
(3)	UPS不间断电源设备						0						
1	UPS不间断电源设备	1. 山特UPS主机; 2. 3C30KS	1. 设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	1	1300	20300	283.75	8.00	23634.45	23634.45	9.00	25761.55
2	UPS不间断电源设备	1. 国产UPS配电柜	1. 设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	1	130	1450	29.75	8.00	1738.53	1738.53	9.00	1895.00
3	UPS不间断电源设备	1. 国产电池12V/100AH	1. 设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	节	35	60	705	13.72	8.00	841.02	29435.70	9.00	32084.91
4	UPS不间断电源设备	1. 名称: 电池柜 2. 规格: A16	1. 设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	2	65	710	14.32	8.00	852.47	1704.94	9.00	1858.38
5	UPS不间断电源设备	UPS 承重处理	1. 设备开箱检查、现场测量、就位安装、连接、记录、对比、调整。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	m2	2	65	620	14.32	8.00	755.27	1510.54	9.00	1646.49
6	UPS不间断电源设备	1. 名称: UPS连接线	打眼、固定、组装、焊接。	个	2	75	800	16.80	8.00	963.14	1926.28	9.00	2099.65

熙园五期监控门禁改造报价清单

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	工作内容	计量单位	数量:A	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
7	电力电缆敷设	1、联通、天诚; 2、YJV5*16; 3、电缆敷设方式:穿导管敷设; 4、电缆截面:16mm ² 以内; 5、电压等级(kV):1KV	1.电缆敷设	个	105	6	65	2.00	8.00	78.84	8278.20	9.00	9023.24
							0				68228.64		74369.22
(4)	传输设备						0						
1	交换机	华为S1730S-L8T2S-MA; 名称: 8口接入层交换机 2. 型号: 见深化设计参数	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	35	20	400	20.00	8.00	475.20	16632.00	9.00	18128.88
2	交换机	华为S1730S-L24T2S-A1; 名称: 16口接入层交换机 2. 型号: 见深化设计参数	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	15	47.52	650	15.00	8.00	769.52	11542.80	9.00	12581.65
3	交换机	华为S5735S-S24T4S-A; 24口千兆电+4口千兆光标准三层可堆叠	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	5	73.44	3000	40.00	8.00	3362.52	16812.60	9.00	18325.73
4	交换机	华为S5735S-S48S4X-A; 名称: 48口千兆电+4口万兆光标准三层网络全管理可堆叠公司园区中小企业	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	3	82.08	8000	40.00	8.00	8771.85	26315.55	9.00	28683.95
6	交换机	华为坤灵S7700系列S7706S 48口千兆以太网光接口板双主控双电源三层高端核心汇聚框式交换机	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	1	873.6	38000	100.00	8.00	42091.49	42091.49	9.00	45879.72
7	模块	华为SFP-GE-LX-SM1310光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	块	24	30	150	10.00	8.00	205.20	4924.80	9.00	5368.03
							0				118319.24		128967.96
(5)	综合布线						0						
1	电源插座	公牛GN-415电梯机房设备安装箱供电	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	35	5	30	0.00	8.00	37.80	1323.00	9.00	1442.07
2	空气开关	正泰NBE7-10A-2P电梯机房设备安装箱开关	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	74	5	30	0.00	8.00	37.80	2797.20	9.00	3048.95
4	单元智能安装箱	安氏宝440型安装交换机、收发器等设备	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	只	35	20	120	0.00	8.00	151.20	5292.00	9.00	5768.28
6	壁挂监控设备柜	鑫华强A5412AB壁挂19寸12U小型机柜, 光纤分纤【地库6台】	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	5	50	220	0.00	8.00	291.60	1458.00	9.00	1589.22
7	电源插座	公牛GN-415单元设备安装箱和外场不锈钢箱供电	1. 设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2. 施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	65	3	35	0.00	8.00	41.04	2667.60	9.00	2907.68

熙园五期监控门禁改造报价清单

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	工作内容	计量单位	数量:A	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
8	空气开关	正泰NBE7-10A-2P单元设备安装箱和外场不锈钢箱开关	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	65	5	30	0.00	8.00	37.80	2457.00	9.00	2678.13
9	PDU机柜插座	公牛GNE-108DW12U小型机柜供电	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	个	10	5	100	0.00	8.00	113.40	1134.00	9.00	1236.06
10	人(手)孔井	现做弱电井(含井座、井盖)/长*宽*深=500*500*800	砌筑,抹灰,井盖等所有相关工序内容	座	10	200	0	0.00	8.00	216.00	2160.00	9.00	2354.40
11	室外光纤	金贝视JBS-G391-24B1室外OS2单模24芯光缆		米	3500	1	2.5	0.00	8.00	3.78	13230.00	9.00	14420.70
12	光纤	金贝视JBS-G390-6B12芯单模室外光缆	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	5500	1	1.5	0.00	8.00	2.70	14850.00	9.00	16186.50
13	布放尾纤	思优普SC-LC单模尾纤1芯,光模块-交换机	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	条	140	1	8	0.00	8.00	9.72	1360.80	9.00	1483.27
14	光纤连接	金贝视单模光纤熔接	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	芯	1200	8	0	0.00	8.00	8.64	10368.00	9.00	11301.12
15	光纤收发器	1.品牌:t-ling 2.规格型号:SC-单模千兆 3.设备供应、安装及调试	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	65	15	148	0.00	8.00	176.04	11442.60	9.00	12472.43
16	光纤收发器架	TP-LINK TL-FC1400单模多模光纤收发器14槽机架	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	6	20	410	10.00	8.00	475.20	2851.20	9.00	3107.81
17	双层阻水网线	海康威视-五类四对非屏蔽网线双层防水4*2*0.5【外场】	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	6500	1	2.2	0.00	8.00	3.46	22490.00	9.00	24514.10
18	室内网线	海康威视-DS-1LN5E-S/E五类四对非屏蔽网线4*2*0.5	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	6200	1	1.5	0.00	8.00	2.70	16740.00	9.00	18246.60
19	电源线	正泰RVV3*2.5国标,管内穿线	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	6200	1	2.4	0.00	8.00	3.67	22754.00	9.00	24801.86
20	PVC配管	国产优质D25PVC25管	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	5300	2	2	0.00	8.00	4.32	22896.00	9.00	24956.64
21	PE配管	国产优质PE32室外主管道PE32,埋地敷设	1.设备开箱、清点、搬运、组裝设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	3100	14	2	0.00	8.00	17.28	53568.00	9.00	58389.12

熙园五期监控门禁改造报价清单

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	工作内容	计量单位	数量:A	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J
22	过路埋管	现做PE32南区北区联通,开路埋管,回填	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	110	90	0	0.00	8.00	97.20	10692.00	9.00	11654.28
23	砼墙剔槽及沟槽修补	1.品牌:定制 2.规格型号:适用于DN32 3.设备安装及调试	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	米	300	8	13	8	8.00	31.32	9396.00	9.00	10241.64
24	光纤熔纤	1.品牌:工程劳务 2.规格型号:单模熔接 3.设备供应、安装及调试	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	项	1	10000	300	0	8.00	11124.00	11124.00	9.00	12125.16
25	光纤终端盒	思优普SC-8电信级带尾纤、SC耦合器,满配【每单元一层弱电间和2个高层电梯】	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	70	10	45	0.00	8.00	59.40	4158.00	9.00	4532.22
26	光纤终端盒	思优普SC-24电信级带尾纤、SC耦合器,满配【外场不锈钢箱和12U小型机柜】	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	7	35	150	0.00	8.00	199.80	1398.60	9.00	1524.47
27	ODF光纤配线架	思优普SC-48电信级带尾纤、SC耦合器,满配【监控室光纤汇总】	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	4	100	260	0.00	8.00	388.80	1555.20	9.00	1695.17
28	机柜、机架	鑫华强C6642高2055mm*宽600mm*深600mm	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	台	2	50	1300	0.00	8.00	1458.00	2916.00	9.00	3178.44
29	理线架	金贝视JBS-1012A1U单面槽理线架19英寸机架	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	套	9	30	42	0.00	8.00	77.76	699.84	9.00	762.83
30	网络跳线	金贝视JBS-T998X-20长度2M	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	条	20	5	13	0.00	8.00	19.44	388.80	9.00	423.79
31	脚手架搭拆	各专业脚手架搭拆	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	项	1	3500	0	0.00	8.00	3780.00	3780.00	9.00	4120.20
32	监控中心装修	24平方静电地板,龙骨,墙面,底座,支架等	1.设备开箱、清点、搬运、组装设备、检查基础、划线、定位、安装设备。 2.施工及验收规范内规定的性能测试、功能检测、系统调试、系统试运行。	平方	50	50	100	0.00	8.00	162.00	8100.00	9.00	8829.00
											266047.84		289992.14
	合计										1213290.03		1322486.13