工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程　　项目对接：乔云13912180676　　项目地址：万顺道与大通路交汇处

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
15区72单元302室南面主卧窗台渗水、北面小卧室外墙渗水、北面次卧渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	12.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1153.44	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	12.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	946.08	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	12.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1542.24	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	12.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1671.84	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	12.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1334.88	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	12.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1853.28	
清单分项合计												**8501.76**	
税金（9%）												**765.16**	
工程总造价												**9266.92**	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App