尚锦城B区122单元防水应急维修报价单					
工程名称：尚锦城B区防水应急修缮工程					
报价单位：无锡奕翔建设工程有限公司					
序号	单元门牌号	维修房间范围	工程量㎡	全费用综合单价	合价
1	122	一楼门厅顶	16	210.94	3,375.04
122单元总价					3,375.04

屋面出新
1、清理基层（屋面及四周女儿墙破损部位）；
2、涂刷基层处理剂；
3、涂刷聚氨酯防水涂料两遍；
4、3mmSBS防水卷材铺设；
5、含破损卷材拆除、垃圾清运归堆并外运，运距由投标单位自行考虑。包含所有种类垃圾的清理、短驳、装车、外运等所有工作内容，结算不作调整。

扫描全能王 创建