上品花园房屋漏水报价单汇总表

18单元清单

序号	单元	房号	名称	金额
1	18	802	南阳台及屋面渗水维修	24720
2	95	29	屋面渗水维修	20847
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	总计			45567

上品花园18-802南阳台及屋面渗水维修报价单

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	基础清理	平方	100	8	800
2	防水砂浆修补	平方	100	18	1800
3	刷底油	平方	100	6	600
4	边角开槽隔断刷防水	米	13	110	1430
5	隔断浇筑	米	13	120	1560
6	刷聚氧酯	平方	100	50	5000
7	铺设卷材SBS	平方	100	80	8000
8	材料及垃圾搬运	工	3	350	1050
9	垃圾处理	项	1	789	789
10	运输费用	车	2	285	570
11	小计				21599
12	管理费			5%	1080
13	税点			9%	2041
14	合计				24720

施工方案 1 基础保温敲凿2 清理3 漏水点堵漏4 刷防水、5 铺设钢筋
6 铺设保温板7 浇筑混凝土8 保养9 铺设卷材10 垃圾清理
材料品牌；防水砂浆（东方雨虹）、堵漏王（东方雨虹）、卷材SBS（东方雨虹）
聚氧酯防水涂料（东方雨虹）

无锡锦宏安建设工程有限公司

上品花园95-29屋面渗水维修报价单

序号	名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	基础清理	平方	70	8	560
2	防水砂浆修补	平方	70	18	1260
3	刷底油	平方	70	6	420
4	边角开槽隔断刷防水	米	20	110	2200
5	隔断浇筑	米	13.5	120	1620
6	浇筑混凝土	平方	13.5	55	742.5
7	刷聚氧酯	平方	70	50	3500
8	铺设卷材SBS	平方	70	80	5600
9	材料及垃圾搬运	工	2	350	700
10	垃圾处理	项	1	1013	1013
11	运输费用	车	2	300	600
12	小计				18215
13	管理费			5%	911
14	税点			9%	1721
15	合计				20847

施工方案 1 基础保温敲凿2 清理3 漏水点堵漏4 刷防水、5 铺设钢筋
6 铺设保温板7 浇筑混凝土8 保养9 铺设卷材10 垃圾清理
材料品牌；防水砂浆（东方雨虹）、堵漏王（东方雨虹）、卷材SBS（东方雨虹）
聚氧酯防水涂料（东方雨虹）

无锡锦宏安建设工程有限公司