

九龙仓B区围墙改造报价清单

序号	施工方案 (内容) 描述	工作量	单位	综合单价 (元)	小计 (元)	工艺要求及材质 (是否含损耗) 等说明	备注
1	原有围墙拆除	195	平方	160	31200	人工电锤拆除	
2	垃圾清运	6	车	900	5400	人工垃圾小车搬运装车	
3	围挡	120	米	50	6000	彩钢瓦围挡	
4	基础开挖	66	米	40	2640	人工开挖	
5	支模	66	米	55	3630	钢管.模版.人工	
6	扎钢筋	66	米	65	4290	12直径钢筋加工绑扎	
7	浇混凝土	40	立方	320	12800	C30混凝土	
8	铁艺围墙护栏	100	平方	260	26000	高度2000*6000	
9	人工安装	20	个	360	7200	焊接加固	
	不含税合计				729160		
10	税金9%				89244		
11	合计				108084.4		

