

工程报价单

工程名称：城市花园四区维修工程													
							项目对接：				项目地址：		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
22单元101外墙破损													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	3.00	54.00	14.00	75.00	11.44	154.44	463.32	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	3.00	54.00	42.00	75.00	13.68	184.68	554.04	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	3.00	54.00	17.00	75.00	11.68	157.68	473.04	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	3.00	54.00	31.00	75.00	12.80	172.80	518.40	
清单分项合计												3408.48	
税金（9%）												306.76	
工程总造价												3715.24	



工程报价单

工程名称：城市花园四区维修工程

项目对接：

项目地址：

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
21单元302外墙破损													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	3.00	54.00	14.00	75.00	11.44	154.44	463.32	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	3.00	54.00	42.00	75.00	13.68	184.68	554.04	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	3.00	54.00	17.00	75.00	11.68	157.68	473.04	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	3.00	54.00	31.00	75.00	12.80	172.80	518.40	
清单分项合计												3408.48	
税金（9%）												306.76	
工程总造价												3715.24	

