

工程报价单

工程名称: 城市花园四区维修工程						项目对接:						项目地址:	
序号	子项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
3-1102外墙破损, 楼顶卷材													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层 (宽100cm)	/	/	m²	5.00	200.00	0.00	0.00	16.00	216.00	1080.00	
2	清理基层	1、清理基层, 露出基层墙面	/	/	m²	5.00	135.00	0.00	0.00	10.80	145.80	729.00	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	5.00	100.00	14.00	100.00	17.12	231.12	1155.60	
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、涂刷两遍防水涂料	/	/	m²	5.00	100.00	42.00	100.00	19.36	261.36	1306.80	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	5.00	100.00	17.00	100.00	17.36	234.36	1171.80	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理, 选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	5.00	100.00	31.00	100.00	18.48	249.48	1247.40	
7	基层处理	1、垃圾清理, 涂刷一遍界面剂	/	/	m²	10.00	140.00	51.00	210.00	32.08	433.08	4330.80	
8	卷材铺贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸缩缝、排水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m²	10.00	140.00	72.00	210.00	33.76	455.76	4557.60	
清单分项合计												15579.00	
税金 (9%)												1402.11	
工程总造价												17081.11	

