城市花园二区310、311单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	城市花园二区	310	201	外墙破损，渗水	3764.69
2	城市花园二区		1102	客厅南阳台西面外墙上下渗水、南阳台顶部渗水	7722.43
3	城市花园二区	311	801	南阳台顶部四周和901交界处渗水	6177.95
合计					17665.07

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程							项目对接：乔云1392180676				项目地址：万顺道与大通路交汇处		
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
310单元201外墙破损，渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	3.00	216.00	0.00	0.00	17.28	233.28	699.84	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	3.00	54.00	14.00	75.00	11.44	154.44	463.32	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	3.00	54.00	42.00	75.00	13.68	184.68	554.04	
6	修补石材	1、根据原石材选择相近颜色进行铺贴	/	/	㎡	4.00	72.00	68.00	100.00	19.20	259.20	1036.80	
清单分项合计												3453.84	
税 金（9 %）												310.85	
工程总造价												3764.69	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程												项目对接：乔云1392180676	项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
16区310单元1102室客厅南阳台西面外墙上下渗水、南阳台顶部渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	10.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	961.20	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	10.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	788.40	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	10.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1285.20	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	10.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1393.20	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	10.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1112.40	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	10.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1544.40	
清单分项合计												7084.80	
税 金（9 %）												637.63	
工程总造价												7722.43	

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程												项目对接：乔云1392180676	项目地址：万顺道与大通路交汇处
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
16区311单元801室南阳台顶部四周和901交界处渗水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	㎡	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	㎡	8.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	630.72	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	㎡	8.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1028.16	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	㎡	8.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1114.56	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	㎡	8.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	889.92	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜漆色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	㎡	8.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1235.52	
清单分项合计												5667.84	
税 金（9 %）												510.11	
工程总造价												6177.95	