

工程报价单

工程名称: 城市花园二期2025年第五次维修工程 项目地址: 无锡市滨湖区万顺路

项目对接: 许小利13770717014

项目地址: 无锡市滨湖区万顺路

序号	分项工程名称	项目特征描述	材料采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额(元)					合价	备注
							人工	主材	辅料及机械	综合费	综合单价		
5区130单元601室北房间窗户四周及墙体渗水、南房间窗户及四周墙体渗水、南房间西南角顶部渗水、餐厅北阳台顶部及边沿渗水、北房间西阳台顶部及边沿渗水、客厅南阳台移门上方窗户顶部渗水(顶楼)													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	28.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	2691.36	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	28.00	73.00	0.00	0.00	5.81	78.81	2207.52	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外埋腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	28.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	3598.56	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	28.00	33.00	49.00	12.00	7.52	101.52	2842.56	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	28.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	3114.72	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	28.00	69.00	29.00	26.00	9.92	133.92	3749.76	
7	基层处理	1、地面剔凿,垃圾清理,刷涂一遍界面剂	/	/	m <sup>2</sup>	126.00	13.00	0.00	30.00	3.44	46.44	5851.44	
8	卷材铺贴	1、铺贴卷材,阴阳角、挂水口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m <sup>2</sup>	126.00	21.00	55.00	16.00	7.36	99.36	12519.36	
清单分项合计											36575.28		
税金(9%)											3291.78		
工程总造价											39867.06		

5区131单元202室南次卧窗户西面墙体漏水													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m <sup>2</sup>	8.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	768.96	
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m <sup>2</sup>	8.00	73.00	0.00	0.00	5.81	78.81	630.72	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外埋腻子进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	8.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1028.16	
4	防水处理	1、刷涂一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m <sup>2</sup>	8.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1114.56	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m <sup>2</sup>	8.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	886.92	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适真石漆进行修补	/	/	m <sup>2</sup>	8.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1235.92	
清单分项合计											5667.84		
税金(9%)											510.11		
工程总造价											6177.95		

