


城市花园三区4、5单元维修汇总

序号	项目	单元号	房号	维修事项	含税金额
1	城市花园三区	4	/	门头立柱	14408.93
2	城市花园三区	5	/	门头立柱	14408.93
合计					28817.86



三区第6批



工程报价单

工程名称：城T花园三区维修工程							项目对接：					项目地址：	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
4单元门头立柱外墙破损													
1	墙面拆除	1、凿除外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	18.00	108.00	0.00	0.00	8.64	116.64	2099.52	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	18.00	36.00	0.00	0.00	2.88	38.88	699.84	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	18.00	36.00	14.00	72.00	9.76	131.76	2371.68	
4	防水处理	1、刷涂一道界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m²	18.00	36.00	42.00	72.00	12.00	162.00	2916.00	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	18.00	36.00	17.00	72.00	10.00	135.00	2430.00	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	18.00	36.00	31.00	72.00	11.12	150.12	2702.16	
清单分项合计												11249.20	
税金（9%）												1189.73	
工程总造价												14408.93	



工程报价单

工程名称：城口花园三区维修工程							项目对接：					项目地址：	
序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额（元）					合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价		
5单元门头立柱外墙破损													
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层（宽100cm）	/	/	m²	18.00	108.00	0.00	0.00	8.64	116.64	2099.52	
2	清理基层	1、清理基层，露出基层墙面	/	/	m²	18.00	36.00	0.00	0.00	2.88	38.88	699.84	
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m²	18.00	36.00	14.00	72.00	9.76	131.76	2371.68	
4	防水处理	1、涂刷一道界面剂 2、涂刷两道防水涂料	/	/	m²	18.00	36.00	42.00	72.00	12.00	162.00	2916.00	
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m²	18.00	36.00	17.00	72.00	10.00	135.00	2430.00	
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理，选择合适的真石漆进行修补	/	/	m²	18.00	36.00	31.00	72.00	11.12	150.12	2702.16	
清单分项合计												13219.20	
税金（9%）												1189.73	
工程总造价												14408.93	

