畅舜苑一期外墙修复报价单(5栋含10单元 11单元)

序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量（平方）	主料（元/平方）	辅料（元/平方）	人工（元/平方）	综合单价（元）	小计（元）
10-101	腰线（东 北 南）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	15			12	12	180
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	15	6	1	6	13	195
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	15	10	2	10	22	330
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	15	7	1	7	15	225
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	15				10	150
		登高车费	曲臂车	平方	15				21	315
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	15				11	165
									合计	1560
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
10-201	腰线(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			12	12	36
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	312
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
10-301	腰线(东)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	3			12	12	36
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	3	6	1	6	13	39
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	3	10	2	10	22	66
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	3	7	1	7	15	45
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	3				10	30
		登高车费	曲臂车	平方	3				21	63
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	3				11	33
									合计	312
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计