10-401	腰线(东)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	7			12	12	84
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	7	6	1	6	13	91
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	7	10	2	10	22	154
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	7	7	1	7	15	105
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	7				10	70
		登高车费	曲臂车	平方	7				21	147
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	7				11	77
									合计	728
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
11栋	三角造型(北)	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	13			12	12	156
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	13	6	1	6	13	169
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	13	10	2	10	22	286
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	13	7	1	7	15	195
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	13				10	130
		登高车费	曲臂车	平方	13				21	273
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	13				11	143
									合计	1352
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
10-402	檐口(南)	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	5			12	12	60
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5				10	50
		登高车费	曲臂车	平方	5				21	105
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	520
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
10栋	三角造型(北)	拆除工程	拆除破损 开裂部位	平方	18			12	12	216
		基层处理	抗裂砂浆挂网找平	平方	18	6	1	6	13	234
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	18	10	2	10	22	396
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	18	7	1	7	15	270
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	18				10	180