		登高车费	曲臂车	平方	18				21	378
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	18				11	198
									合计	1872
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
11-101	檐口(南)	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	5			13	13	65
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	5	6	1	6	13	65
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	5	10	2	10	22	110
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	5	7	1	7	15	75
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	5				10	50
		登高车费	曲臂车	平方	5				21	105
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	5				11	55
									合计	525
序号	修复位置	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	主料	辅料	人工	综合单价	小计
10-202	檐口（北 ）	拆除工程	铲除翘皮涂料	平方	6			13	13	78
		基层处理	破损处抗裂砂浆挂网找平	平方	6	6	1	6	13	78
		基层处理	外墙防水腻子批刮	平方	6	10	2	10	22	132
		饰面工程	外墙高弹涂料滚涂两遍	平方	6	7	1	7	15	90
		安全文明施工费	现场围挡 登高车看护	平方	6				10	60
		登高车费	曲臂车	平方	6				21	126
		垃圾清运	垃圾装袋 集中堆放 统一处理	平方	6				11	66
									合计	630
									累计	7811

畅舜苑一期5栋（10单元11单元）外墙勘查费用

位置	项目名称	计量单位	工程量					单价（元|平方）	小计（元）
10单元11单元	登高车费用	平方	2295.03					0.3	689
	人工费用	平方	2295.03					0.02	47
	清运垃圾	平方	2295.03					0.009	22
								合计	758
								总计	8569