

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____ 20250417004 _____



工程名称: 印象湖滨7单元外墙脱落渗漏水排查维修

施工单位: _____

工程造价: _____ 126232.07 _____ 元

编 制 人: _____ 审 核 人: _____

编制时间: _____ 2025年04月17日 _____



工程造价汇总表

工程名称：印象湖滨7单元外墙脱落排查渗漏水维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位:

工程编号:

工程名称:

7单元外墙脱落排查维修

施工单位:

工程造价:


85659.42 元

编制人:

审核人:

编制时间:

2025年04月17日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7单元外墙脱落排查维修

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	一	外墙脱落排查			1		12600.00	
1	01B010	外墙脱落险情排查	高空吊绳排除外墙脱落险情	m2	12600	1.00	12600.00	
	二	外墙脱落墙面维修			1		44941.00	
2	01B009	外墙维修施工安全围挡及警戒	施工围挡、人工警戒	项	12	474.00	5688.00	
3	01B007	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	63	116.18	7319.34	
4	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1、保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 加气混凝土面 2、防水砂浆 五层作法 立面	m2	63	50.88	3205.44	
5	010903002002	墙面涂膜防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	63	45.31	2854.53	
6	011001003001	保温隔热墙面	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度50mm 混凝土墙面	m2	63	102.87	6480.81	
7	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面4+4mm（钢丝网）	m2	63	34.66	2183.58	
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm） 2、外墙真石漆 胶带分格	m2	78	158.85	12390.30	
9	01B004	材料搬运	材料搬运	项	1	1343.00	1343.00	
10	01B005	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	3476.00	3476.00	
		分部分项合计					57541.00	
1		吊篮			1	19393.76	19393.76	
		单价措施合计					19393.76	
本页小计							76934.76	
合 计							76934.76	

措施项目费综合单价

工程名称：7单元外墙脱落排查维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称：7单元外墙脱落排查维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金清单计价表

工程名称：7单元外墙脱落排查维修

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____

工程名称: _____

7-302主卧飘窗渗水

施工单位: _____

工程造价: _____

3578.22


元

编制人: _____

审核人: _____

编制时间: _____

2025年04月17日



单位工程投标报价汇总表

工程名称：7-302主卧飘窗渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-302主卧飘窗渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

措施项目费综合单价

工程名称：7-302主卧飘窗渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称: 7-302主卧飘窗渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____


工程名称: 7-603主卧飘窗及外墙渗水

施工单位: _____

工程造价: 6837.33 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年04月17日



单位工程投标报价汇总表

工程名称：7-603主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-603主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
	一	外墙防水维修			1		4521.07		
1	01B010	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	3.6	116.18	418.25		
2	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	3.6	34.40	123.84		
3	010903002001	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	3.6	61.33	220.79		
4	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙稀挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	3.6	198.06	713.02		
5	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	钢丝网表面 1:1:6混合砂浆底水泥砂浆面	m2	3.6	38.30	137.88		
6	010903001001	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	3.6	37.88	136.37		
7	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	6.3	83.32	524.92		
8	01B012	空调机位防水	空调外机拆装，空调机位平台防水	项	1	1046.00	1046.00		
9	01B011	吊绳高空作业	吊绳高空作业外墙防水维修	项	1	1200.00	1200.00		
	二	材料搬运、垃圾清理外运			1		553.00		
10	01B004	材料搬运	材料搬运	项	1	237.00	237.00		
11	01B005	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00		
		分部分项合计						5074.07	
				</					

措施项目费综合单价

工程名称：7-603主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称：7-603主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金清单计价表

工程名称：7-603主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____


工程名称: 7-704主卧飘窗及外墙渗水

施工单位: _____

工程造价: 5601.27 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年04月17日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-704主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	一	外墙及空调机位防水维修			1		3521.00	
1	01B010	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	1.8	116.18	209.12	
2	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	1.8	34.40	61.92	
3	010903002001	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	1.8	61.33	110.39	
4	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙 烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m2	1.8	198.06	356.51	
5	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	钢丝网表面 1:1:6混合砂浆底水泥砂浆面	m2	1.8	38.30	68.94	
6	010903001001	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	1.8	37.88	68.18	
7	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	4.8	83.32	399.94	
8	01B012	空调机位防水	空调外机拆装，空调机位平台防水	项	1	1046.00	1046.00	
9	01B011	吊绳高空作业	吊绳高空作业外墙防水维修	项	1	1200.00	1200.00	
	二	材料搬运、垃圾清理外运			1		553.00	
10	01B004	材料搬运	材料搬运	项	1	237.00	237.00	
11	01B005	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00	
		分部分项合计					4074.00	
					</			

措施项目费综合单价

工程名称：7-704主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称：7-704主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金清单计价表

工程名称：7-704主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位：_____

工程编号：_____

工程名称：_____

7-803阳台外墙面渗水

施工单位：_____

工程造价：_____

2655.32


元

编制人：_____

审核人：_____

编制时间：_____

2025年04月17日



单位工程投标报价汇总表

工程名称：7-803阳台外墙面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-803阳台外墙面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

措施项目费综合单价

工程名称：7-803阳台外墙面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称: 7-803阳台外墙面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金清单计价表

工程名称：7-803阳台外墙面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位：

工程编号：

工程名称：

7-1202主卧飘窗及外墙渗水

施工单位：

工程造价：

5508.59


元

编制人：

审核人：

编制时间：

2025年04月17日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-1202主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	一	外墙及空调机位防水维修			1		3446.01	
1	01B010	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m ²	1.8	116.18	209.12	
2	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m ²	1.8	34.40	61.92	
3	010903002001	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m ²	1.8	61.33	110.39	
4	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m ²	1.8	198.06	356.51	
5	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	钢丝网表面 1:1:6混合砂浆底水泥砂浆面	m ²	1.8	38.30	68.94	
6	010903001001	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m ²	1.8	37.88	68.18	
7	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m ²	3.9	83.32	324.95	
8	01B012	空调机位防水	空调外机拆装，空调机位平台防水	项	1	1046.00	1046.00	
9	01B011	吊绳高空作业	吊绳高空作业外墙防水维修	项	1	1200.00	1200.00	
	二	材料搬运、垃圾清理外运			1		553.00	
10	01B004	材料搬运	材料搬运	项	1	237.00	237.00	
11	01B005	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	316.00	316.00	
		分部分项合计					3999.01	
本页小计							3999.01	
合 计							3999.01	

措施项目费综合单价

工程名称: 7-1202主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称：7-1202主卧飘窗及外墙渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____


工程名称: 7-1204主卧飘窗外面上窗沿漏水

施工单位: _____

工程造价: 1879.82 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年04月17日



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 7-1204主卧飘窗外面上窗沿漏水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-1204主卧飘窗外面上窗沿漏水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

措施项目费综合单价

工程名称: 7-1204主卧飘窗外面上窗沿漏水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称：7-1204主卧飘窗外面上窗沿漏水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金清单计价表

工程名称: 7-1204主卧飘窗外面上窗沿漏水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____


工程名称: 7-2304南次卧小房间窗户下面渗水

施工单位: _____

工程造价: 3519.81 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年04月17日



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 7-2304南次卧小房间窗户下面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-2304南次卧小房间窗户下面渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	一	外墙及空调机位防水维修			1		2105.56	
1	01B010	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m ²	1.4	116.18	162.65	
2	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m ²	1.4	34.40	48.16	
3	010903002001	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m ²	1.4	61.33	85.86	
4	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m ²	1.4	198.06	277.28	
5	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	钢丝网表面 1:1:6混合砂浆底水泥砂浆面	m ²	1.4	38.30	53.62	
6	010903001001	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m ²	1.4	37.88	53.03	
7	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m ²	2.7	83.32	224.96	
8	01B011	吊绳高空作业	吊绳高空作业外墙防水维修	项	1	1200.00	1200.00	
	二	材料搬运、垃圾清理外运			1		284.40	
9	01B004	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
10	01B005	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
		分部分项合计					2389.96	
本页小计							2389.96	
合 计							2389.96	

措施项目费综合单价

工程名称: 7-2304南次卧小房间窗户下面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称: 7-2304南次卧小房间窗户下面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金清单计价表

工程名称: 7-2304南次卧小房间窗户下面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____


工程名称: 7-2401北次卧飘窗下面渗水

施工单位: _____

工程造价: 3571.32 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年04月17日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 7-2401北次卧飘窗下面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

措施项目费综合单价

工程名称：7-2401北次卧飘窗下面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称: 7-2401北次卧飘窗下面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

规费、税金清单计价表

工程名称: 7-2401北次卧飘窗下面渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位：_____

工程编号：_____

工程名称： 7-2501主卧飘窗、北次卧飘窗平台渗水

施工单位：_____

工程造价： 3804.81 元

编 制 人：_____ 审 核 人：_____

编制时间： 2025年04月17日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-2501主卧飘窗、北次卧飘窗平台渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	一	外墙及空调机位防水维修			1		2336.13	
1	01B010	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m ²	1.6	116.18	185.89	
2	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m ²	1.6	34.40	55.04	
3	010903002001	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m ²	1.6	61.33	98.13	
4	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4mm（网格布）	m ²	1.6	198.06	316.90	
5	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	钢丝网表面 1：1：6混合砂浆底水泥砂浆面	m ²	1.6	38.30	61.28	
6	010903001001	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m ²	1.6	37.88	60.61	
7	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m ²	4.3	83.32	358.28	
8	01B011	吊绳高空作业	吊绳高空作业外墙防水维修	项	1	1200.00	1200.00	
	二	材料搬运、垃圾清理外运			1		284.40	
9	01B004	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
10	01B005	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
		分部分项合计					2620.53	
本页小计							2620.53	
合 计							2620.53	

措施项目费综合单价

工程名称：7-2501主卧飘窗、北次卧飘窗平台渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称: 7-2501主卧飘窗、北次卧飘窗平台渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

工 程 预 算 书

建设单位: _____

工程编号: _____



工程名称: 7-2601北次卧飘窗渗水

施工单位: _____

工程造价: 3616.16 元

编制人: _____ 审核人: _____

编制时间: 2025年04月17日



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：7-2601北次卧飘窗渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
	一	外墙及空调机位防水维修			1		2183.51	
1	01B010	空鼓脱落外墙切割清理	切割清理外墙防水保温粉刷层	m2	0.9	116.18	104.56	
2	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	防水砂浆	m2	0.9	34.40	30.96	
3	010903002001	墙面涂膜防水	刷聚氨脂防水涂料	m2	0.9	61.33	55.20	
4	011001003001	保温隔热墙面	1、外墙外保温 聚苯乙 烯挤塑板保温砂浆及抗裂基层 2、抗裂砂浆抹面4m m（网格布）	m2	0.9	198.06	178.25	
5	010903003003	墙面砂浆防水（防潮）	钢丝网表面 1:1:6混合砂浆底水泥砂浆面	m2	0.9	38.30	34.47	
6	010903001001	墙面防水	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍（厚2mm）	m2	0.9	37.88	34.09	
7	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙真石漆 胶带分格	m2	1.2	83.32	99.98	
8	01B012	空调机位防水	空调外机拆装，空调机位平台防水	项	1	1046.00	1046.00	
9	01B011	吊绳高空作业	吊绳高空作业外墙防水维修	项	0.5	1200.00	600.00	
	二	材料搬运、垃圾清理外运			1		284.40	
10	01B004	材料搬运	材料搬运	项	1	126.40	126.40	
11	01B005	垃圾清理及外运	垃圾清理及外运	项	1	158.00	158.00	
		分部分项合计					2467.91	

措施项目费综合单价

工程名称: 7-2601北次卧飘窗渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

其他项目费

工程名称: 7-2601北次卧飘窗渗水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算公式		金额(元)
1	暂列金额	暂列金额		500.00
2	暂估价	专业工程暂估价		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		
3	计日工	计日工		
4	总承包服务费	总承包服务费		
合 计				500.00

规费、税金清单计价表

工程名称: 7-2601北次卧飘窗渗水

标段：

第1页 共1页

[illegible]

印象湖滨屋面外墙 脱落渗水排查维修施工方案

施工方案

一、工程概况

(一) 项目名称：印象湖滨屋面外墙脱落渗水排查维修施工方案
修工程。

(二) 工程范围：印象湖滨7单元屋面及外立面脱落区域、空鼓
区域及渗水部位。

(三) 基本情况：

印象湖滨建筑外墙出现外墙多点大面积起拱脱落渗水，且经常掉
落，多次砸坏窗户玻璃、窗调外机铜管、室外晒衣架衣物、绿植花
盆、汽车、电瓶车等物品，给住户带来较大安全隐患。许多住户外
墙、窗户渗水严重，部分顶层住户屋面多外渗水、漏水，以上问题存
在时间较长，情况较为严重，严重影响房屋质量和住户生活质量，危
及住户人身安全，急需维修处理。

(四) 主要问题：

- 1、屋面防水层老化开裂，导致楼板渗水、室内天花板潮湿。
- 2、外墙饰面（涂料/瓷砖）空鼓脱落，雨水渗透至内墙。
- 3、细部节点（檐口、管根、伸缩缝）密封失效。
- 4、空调外机、设备平台排水不畅或防水失效。
- 5、窗户周边、玻璃雨棚、石材墙面结构胶老化、开裂、起皮、脱
落渗水

(五) 维修目标：

全面排查外墙脱落情况，排除安全隐患，彻底解决渗漏问题，恢复防水功能及外观，确保施工后符合国家相关规范（GB50345、GB50207 等）。

二、排查与诊断

（一）排查工具与方法

1、屋面渗水

工具/方法：红外热成像仪、蓄水试验。

检查重点：室内顶棚渗水痕迹，屋面裂缝、起鼓、排水坡度、天沟堵塞。

外墙脱落开裂渗水

工具/方法：吊绳排查、无人机/望远镜、敲击法、湿度仪。

检查重点：外墙空鼓、裂缝、脱落、窗框密封、雨棚密封、冷凝水迹、空调平台，内墙起粉、脱皮、发霉、发潮。

3、细部节点

工具/方法：放大镜、渗漏追踪剂

检查重点：管根、檐口、伸缩缝、阴阳角。

4、问题记录

绘制《渗漏点位分布图》，标注渗水部位、裂缝宽度、空鼓面积。

示例：“1-2801 屋面：裂缝 3 处（最大宽度 2mm），排水口周边渗水；8-1501 外墙：东侧瓷砖空鼓 15 m²，北侧涂料起皮+发霉 ”。

三、维修施工方案

（一）屋面渗漏维修



1、基层处理：铲除破损老化保护层、保温层、防水层至结构板，清理基面灰尘、油污。裂缝处开槽（20mm×20mm），灌注聚氨酯发泡胶。

2、防水层施工

方案1（高弹性）：1. 涂刷2mm厚聚氨酯防水涂料（十字交叉法）。2. 铺贴3mm厚SBS改性沥青卷材（热熔搭接100mm）。

方案2（经济型）：铺设1.5mm厚PVC防水卷材（焊接接缝）。

3、保温层：保温隔热材料品种、规格、厚度：水泥珍珠岩；隔气层材料品种、厚度：喷涂改性聚氨酯硬泡体。

4、保护层：40mm厚细石混凝土（配Φ4钢筋网片），留设分格缝（6m×6m）。

（二）外墙脱落及渗水维修

1、空鼓脱落修复：剔除清理空鼓饰面层，修补打磨开裂破损外墙，基层涂刷界面剂。

2、涂料墙面：保温板粘贴固定→挂抗裂玻纤网→批刮聚合物砂浆→弹性外墙涂料。

3、瓷砖墙面：采用瓷砖胶薄贴，留缝填环氧彩砂。

4、裂缝注浆：压力灌注环氧树脂（裂缝>0.5mm）。

5、整体防水：喷涂2遍硅丙乳液防水剂（渗透型）。

（三）细部节点处理：

1、窗框周边：剔槽→嵌填MS密封胶→外斜坡排水。

2、穿墙管根：不锈钢止水环+橡胶沥青密封膏包裹。

3、空调设备平台：清除平台灰尘积水，修补缝隙，找平修正排水坡度，涂刷液体卷材，批刮粘结砂浆，铺设防水丙纶布，批刮抗裂砂浆保护层，涂刷液体卷材。

四、关键控制点

（一）材料选择：

屋面：优先选用耐老化材料（如 TPO 卷材）。

外墙：防水涂料需具备透气性（避免结露）。

施工环境：

气温 5℃~35℃，雨天禁止作业。

五、安全与验收

（一）安全措施：屋面周边设置 1.2m 高防护栏杆，外墙吊篮配重 ≥ 2 倍额定载荷，外墙吊绳作业安全保护措施按要求落实到位，外墙作业做好防高空掉落的围挡、警戒、防护工作。

（二）验收标准：

屋面：48 小时蓄水试验，水深 $\geq 20\text{mm}$ ，无渗漏。

外墙：淋水试验（水压 0.3MPa，持续 1 小时）。

六、维保建议

每年雨季前检查屋面排水系统，清理落叶杂物。

外墙每 3 年喷涂一次防水养护剂。

七、质保承诺

此次屋面外墙脱落渗水排查维修质保期为五年，五年内如外墙任何地方出现渗水均由我方负责维修。



施工工序

一、墙面砂浆防水

1、基层的处理

清洁工作基(包括间隙,灌溉,填充和填充)它关系到强度和砂浆防水底涂层的耐久性。它是确保不空和不透水的关键环节。

2、挂网施工

在处理基层之后,可以悬挂墙壁。悬挂网络的范围通常在易于开裂的裂缝范围内,即地板层,底部和不同材料的结构柱。为了避免不同材料的不同收缩效应引起的收缩裂缝,减小了钉子钢网的拉伸效应,减少了墙体的不规则裂缝,达到了防裂要求,和防水。

3、悬挂垂直套管,找到规则 and 标准肋骨

从顶层,用支撑板检查墙面的垂直度,确定大约石膏的厚度(细长<7 mm),在墙的顶角制作标准灰色蜡笔并制作角落门和窗户。高程标记,大小为 125 像素,厚度由墙的平面度和垂直度控制。根据这些灰色饼,壁的表面和周围区域的灰色饼由支撑板或线锤垂直限定。厚度垂直于垂直方向,间距为 1.5 米。

4、防水砂浆施工

墙面砂浆防水防潮施工工艺-用 10%的 107 水泥和水泥浆涂刷后,将 1: 1: 6 的砂浆与各层一起施用。厚度为 8 毫米,第二天浇水和固化时,灰泥的厚度不应太厚,以防止墙壁中空或破裂。当水泥悬浮液干燥百分之六到百分之七十时,可以进行防水砂浆的施工。

5、特殊部位的做法

保留不透水层:在木筏层之间留出 50 毫米的阶梯形状:

防水层的连接：首先，必须清洗口腔，然后将水泥悬浮液均匀地涂抹在口腔中。层重叠，层不同，清洁后光被擦除；

6、防水砂浆的保养

保证防水表面精加工工程质量的关键是防水砂浆的喷水固化。如果这项工作没有及时完成，水泥浆会蒸发并出现收缩开裂现象；

二、防水涂料施工工艺

基层处理

1、为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料,桥面基层、内外过墙和端边墙内侧

涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮碴、浮灰、油污等。

2、平整度用 1m 长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于 10mm。

3、平整度不符合要求者，可用凿除的方法进行处理，或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时，应添加适量水溶性胶粘剂(如 107 胶等)增强水泥砂浆与填补面的连接，且该面应清洁、湿润。

4、蜂窝应用水泥砂浆填补平整；麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补，均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补面的连接。

5、对蜂窝、麻面作填补前，应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮碴、浮灰、油污等，并使用填补面湿润。

6、涂刷防水涂料时基层应干燥。基层干燥鉴别的方法，一般可凭经验、肉眼观察。也可用 1m 见方的塑料布覆盖其上，利用阳光照射 1-3

小时后(也可用吹风机加热的方法), 观其是否出现水汽, 若无水汽出现可视为干燥。

防水涂料的涂刷

1、备好防水卷材、防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、刮板等。

2、防水涂料必须按产品使用说明进行配比, (A组份:20kg;B组份:10kg), 按 A:B=2:1 的比例进行配比, 每次搅拌量以 30kg 为宜,

3、防水涂料应搅拌均匀, 搅拌时间约 3-5 分钟, 并搅拌至甲、乙两组份的混合液体发出黑亮。

4、当气温低于 5℃时, 为保证施工质量, 在搅拌防水涂料的同时, 可加入防水涂料重量的 3-8% 的稀释剂;也可用间接蒸汽对防水涂料的甲、乙两组份分别预热, 但预热时甲、乙两组份均不得受水, 严禁明火加热。

5、将搅拌均匀的防水涂料从挡碴墙一侧的一端开始, 倒出防水涂料, 按涂刷宽度约 90cm 用刮板往另一端涂刷。

6、防水涂料每次从搅拌结束至涂刷完毕最迟不宜超过 20 分钟。

7、防水涂料应涂刷均匀, 涂刷厚度为 1.5mm, 前后两次的涂层应接好茬。

三、外墙保温施工工艺

(一) 基层清理

将主体结构墙面上的砂浆等及时清理干净。

(二) 水泥聚苯板的粘贴

一) 在墙体表面上用砂浆粘结剂做成宽度小于 30mm 厚度为 10mm 的 1200×600 条带, 留有 50mm 的排气口。

二) 粘结点成两排分布, 每排 5 个, 粘结面积不小于板面积的 20%。

三) 板缝用 EC-6 型胶嵌缝处理, 要求达到与板面平整一致。

四) 面层: 在水泥聚苯板上抹 EC-6 型胶后横向满贴布一遍。

五) 在建筑物西侧或北侧, 为防止结露先刷一遍弹性沥青防水胶, 再

做粘贴玻纤布等后序工序。

六) 在两道墙交接处要使组砌的水泥聚苯板相互咬搓, 同时做一遍玻纤布的附加层, 防止墙面裂缝。

(三)、施工要点

一)、拌合聚合物干粉砂浆

聚合物干粉粘接砂浆和聚合物干粉砂浆在施工现场直接加水拌合就可使用, 拌合时在搅拌筒内先加聚合物干粉砂浆, 然后使用手提钻式搅拌器在搅拌筒内进行搅拌到胶浆均匀为止, 胶浆静止十分钟之后再次进行搅拌, 其中用作粘结的胶浆稠度略稠以防止聚苯板滑移、松动、下坠而用作抹灰的胶浆稠度略稀以满足抹灰和易性为主, 拌合好的砂浆必须用塑料布覆盖防晒防水分蒸发, 并在一个小时内用完, 使用中不得加水。

二)、涂抹聚合物干粉粘接砂浆

在密度大于 18kg/立方米聚苯板上, 按点框法布设粘结点, 聚苯板边部满抹 50mm 宽 10mm 厚的聚合物干粉粘接砂浆饼, 当墙体不平时厚度适当增加, 不得在聚苯板侧面涂抹砂浆, 聚苯板与墙体以 30% 粘结面积为宜, 墙体终止部位以 50% 粘接面积为宜, 粘结聚苯板聚合物干粉砂浆使用量不得低于 3.5kg/m²。

阳角、增强层部位，伸缩缝及装饰灯具体做法，严格参照自治区工程建设标准设计 DBJT27-49《聚苯板薄抹面外墙外保温体系构造图集》、《聚苯板薄抹面外保温施工技术操作规程》(XJJ008-2002 新疆维吾尔自治区工程建设标准)等图集和规程。

七)、抹面层养护

由于薄抹面灰层 3-5 mm 很薄，水分极易挥发，为保障薄抹灰层强度，抹面砂浆上墙后的 2 个小时就及时用喷雾器喷水保湿养护，保证面层湿润，注意不得用水直接冲刷，并连续养护 3 天以上，养护时注意用防护网遮盖，避免阳光直射。

八)、饰面

七天后即可在聚苯板薄抹灰层上进行装饰层施工；粉刷柔性耐水腻子
和弹性涂料。

四、粉刷层防水施工工艺

1,施工面的清洁： 施工面原有的污损，霉斑，青苔等牢牢粘合的，形成外壳状态的都要用高压或者温水冲洗脱落后，使得本品能很好的渗透进去状态下才可以施工. 冲洗的时候要注意不要有脱落物飞溅出来。

2,施工面的干燥： 水冲洗后要等到作业面表面看不到水印子，表面湿度 40%以下。

3,基础面处理： 施工面存在的褶皱,0.3 毫米以上的裂隙,小洞,脱落部分,不平整部分要先行修补找平。

4,施工场所周围的环境： 清洗和喷涂时,要注意周围没有玻璃,铝制品,植物,晾晒的衣物,车辆等容易沾染本品的物件。

5,喷涂: 施工面保持没有雨水和清洗水出现水印的状态,等到完全没有水印子才能开始施工,施工面的温度在直射阳光下达到40度的部分,以及在夏季施工时,要用水事先冷却.如果施工是用滚筒,毛刷或者专用低压喷枪(压力低于2KG/CM2),施工面要在1分钟内进行第二次喷涂特别是用滚筒从下往上涂刷的时候,会在作业面留下泪迹一样的痕迹,请注意使用喷枪作业时,要注意喷口和施工面的距离,以免造成不必要飞溅而损失使用量过小会引起作业面吸水(喷水后留下水印),所以一定要定量喷涂40平方米/L。

6,后期维护: 施工后夏季6小时,冬季12小时注意不要有雨,雪等接触到作业面如果这个时间内雨,雪碰到作业面了,请在碰到的作业面再次喷涂。

7,确认施工效果: 施工效果的确认是在施工后24小时内冲淋,确认没有水印,如果有,可能是喷涂量不够,再次喷涂一次。

五、外墙真石漆施工工艺

(一) 作业条件:

1、门窗按设计要求安装好,并堵抹洞口四周的缝隙。

2、墙面基层的要求:

①按国家标准抹灰面标准验收合格后,且墙面的湿度小于10%,抹灰面平整,无油污、无裂缝、无砂眼,角平整、顺直。

②符合设计工艺要求,完成雨水管卡、设备洞口管道的安装,并将洞口四周用水泥砂浆抹平。

3.双排架子或活动吊蓝,要符合国家安全规范要求,外架排木距墙面320cm。

4.要求现场提供有380V、220V电源。

5. 所有的成品门窗要提前保护

(二) 施工工艺及质量标准:

1、工艺流程: 墙面基层局部处理弹线、分格、粘条涮封闭底漆喷真石漆喷防水坚壁漆局部修补。

2、基层处理: 基层验收合格后, 做局部的修补。要求: 基层坚实平整、光滑、无油污、无空洞、无砂眼、角平整、顺直。

3、涮封闭底漆: 将封闭底漆滚涮在基层上, 要求涂涮均匀、无漏涮。

4、喷真石漆: 要求: 均匀平均、平整, 无大面积的色差, 无明显接槎, 无流坠等。

5、喷面漆: 在喷漆之前, 要对真石漆进行修正, 达到平整、光滑, 线条平直, 无漏喷现象。喷面漆的要求: 均匀、无漏涮现象, 线条清晰、平直、顺直, 且要求真石漆实干。

6、检查施工质量, 对局部质量问题进行修补。

