电梯工程报价单
SparePartsQuotation

客户名称:	无锡市德恒物业管理有限公司		**单号:**	Q/WXJADT20260822-06号	
项目名称:	颐和湾公寓	**梯 号:**	23单元		
联系人:	项目经理				

尊敬的无锡捷安电梯有限公司服务用户:
您好！非常感谢您对我司的工作的支持，贵项目23单元电梯由于进水导致相关部件损坏停梯，现场查看是由于主板损坏，底坑开关及检修盒损坏、控制柜副板损坏；且现场电梯补偿链破损严重，运行抖动异响；厅门滑动绳轮组件老化导致日常故障多发，需购买相应备件维修更换，特此报价如下:

序号	配件名称	物料号/规格型号	单价/元	数量	单位	税率	税额/元	含税总价/元
1	主板维修调试	CP38A	2,600.00	1	块	9%	234.00	2,834.00
2	底坑检修盒	富士达配套	1,350.00	1	套	9%	121.50	1,471.50
3	安全开关	1375/CR400	120.00	4	个	9%	43.20	523.20
4	补偿链	7MM	35.50	110	米	9%	351.45	4,256.45
5	补偿链更换人工费		500.00	1	台	9%	45.00	545.00
6	副板维修	MC15	1,200.00	1	块	9%	108.00	1,308.00
7	厅门滑动绳轮组件	900	420.00	5	套	9%	189.00	2,289.00
8	价税合计							13,227.15
9	价格合计(大写)RMB:		壹万叁仟贰佰贰拾柒元壹角伍分					

客户 签字: 客户章:

供货方: 无锡捷安电梯有限公司
地址: 无锡市梁溪区凤宾路1-2103
电话: 15852532319

注: 此电梯配件工程维修更换报价单一式二份，双方各执一份。 日 期: 2026.8.27