

265-502 主卧南外墙漏水												
序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、主卧南墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m²	8	0	38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	582	高空蜘蛛人操作
2	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m²	8	17.46	7.76	1.94		27.16	217.28	地面操作
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PMC-421聚合物水泥防水涂料/ PM-100聚合物水泥防水涂料/ (要求:三遍涂刷)	m²	8	27.16	9.7	1.94		38.8	310.4	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		铺钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m²	8	17.46	7.76	1.94		27.16	217.28	人工电锤凿除
5	整体涂刷外推防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HC(A-101)高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m²	8	27.16	9.7	1.94		38.8	310.4	995硅酮密封胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博星\凯圣\三棵树	2遍腻子找平,底漆一遍,均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m²	8	32.01	9.7	1.94		43.65	349.2	垃圾清运至环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m²	20	0	8.73	0.97		9.7	194	完工后现场清理
8	小计										2180.56	
1	清单分项合计										2180.56	合计: 1户
2	税金(3%) = (清单分项合计) * (3%)										69.2	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2249.76	



266-802主卧南外墙漏水

序号	名称	品牌	项目特征描述	单位	工程量	主材费(含损耗)	人工费	辅材费	其他费用	确认综合单价	小计	备注
一、主卧南外墙漏水												
1	铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层		铲除漏水处饰面层(真石漆)至结构层	m <sup>2</sup>	7.5	0	38.8	4.85	30(吊绳)	72.75	545.63	高空作业人员操作
2	墙面水泥砂浆粉刷		细钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	7.5	17.46	7.76	1.94		27.16	203.7	地面操作
3	防水施工	东方雨虹或德高	JSA聚合物水泥防水涂料 2cm厚 聚氨酯防水涂料/ PVC-421聚合物水泥防水涂料/ M1-100聚合物水泥防水涂料/ (要求:三遍涂刷)	m <sup>2</sup>	7.5	27.16	9.7	1.94		38.8	291	弹线、手推式切割机切割
4	墙面水泥砂浆粉刷		细钢丝网及墙面水泥砂浆粉刷20mm	m <sup>2</sup>	7.5	17.46	7.76	1.94		27.16	203.7	人工电锤凿除
5	整体涂刷外墙防水涂料	东方雨虹或德高	涂刷1.5mm厚牌HCN-101高弹厚质丙烯酸防水涂料三遍	m <sup>2</sup>	7.5	27.16	9.7	1.94		38.8	291	995硅酮密封胶
6	恢复饰面层施工(真石漆)	博星\朗圣\三棵树	2油腻子找平,底漆一遍,均匀喷涂真石漆,面漆一遍	m <sup>2</sup>	7.5	32.01	9.7	1.94		43.65	327.38	寒江区指定环卫车建筑垃圾清运,完工后现场清理
7	现场清理垃圾装袋运至指定地点		垃圾装袋运至指定地点	m <sup>3</sup>	15	0	8.73	0.97		9.7	145.5	完工后现场清理
8	小计										2007.91	
1	清单分项合计										2007.91	合计:
2	税金(3%)=(清单分项合计)*(3%)										54.37	
3	工程总价=清单分项合计+税金										2062.28	

