工程施工清单主要信息表

标段名称	熙园三期南河道护坡加固维修
采购项名称	熙园三期南河道护坡加固维修
不含税总金额(元)	154,980.00
含税总金额(元)	168,928.20
省份	江苏省
城市	无锡市
项目编码	
项目名称	无锡熙园项目
合同开始日期	2025.04.10
合同结束日期	2025.05.30
总体备注	**计价说明**【招标方/甲方根据具体业务实际情况补充】： 1.计价表中不涉及的费用请写0；若投标方/报价单位为一般纳税人，材料设备费用等应填写除税费用，即不含税费用； 2.报价金额中包括报价/投标单位完成本工程直至通过最终验收合格所需要的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、装卸费、保管费、储运费、水电费、资料编制费、包装费、安装费、管理费、规费、文明施工措施费、税金、检测费、试验费、安全质检费、损耗费、成品保护费、材料的二次倒运费、夜间施工费等措施费、完善图纸、保险费及合理利润等。上述总金额的确定已充分考虑人工、材料涨价等任何可能导致费用增加的风险费。 【编写人可在上述基础上补充修改】

工程施工清单计价表

说明：涉及计算的数据，须均保留2位小数；表中所有下拉选项以系统清单模板为准，如系统清单模板下拉选项发生变化，需手动自行调整本表中相关数据；

序号	清单项目名称	特征/标准/要求内容等	计量单位	数量:A	主材供货方	发票类型	招标方备注	人工费(不含税):B	主材费(不含税):C	机械辅材费(不含税):D	综合取费(不含税)(%):E	不含税单价:F=(B+C+D)×(1+E/100)	不含税合价:G=A×F	税率(%):H	含税合价:J	投标方备注
一、清理树木																
1	清理树木	1、油锯清理台风刮到的树木 2、堆放至小区指定位置	工	12	30-主材无	10-增值税专票发票		400	0.00	50.00	8.00	486.00	5,832.00	9.00	6,356.88	
2	外运	1、清理的树木装车 2、专用垃圾车外运 3、装载容量不小于27m³	车	4	30-主材无	10-增值税专票发票		800	0.00	1500.00	8.00	2,484.00	9,936.00	9.00	10,830.24	
3	大型机械进出	1、50吨吊机 2、清洗河道内和边沿建筑垃圾及树木残枝树根等	台班	3	30-主材无	10-增值税专票发票		0	0.00	1800.00	8.00	1,944.00	5,832.00	9.00	6,356.88	
二、清理围墙、护栏，																
1	人工辅助清理围墙、护栏	1、人工辅助清理围墙、护栏 2、堆放至小区指定位置	工	12	30-主材无	10-增值税专票发票		400	0.00	50.00	8.00	486.00	5,832.00	9.00	6,356.88	
2	外运	1、清理的围墙、多余土方 2、专用垃圾车外运 3、装载容量不小于27m³	车	2	30-主材无	10-增值税专票发票		800	0.00	1500.00	8.00	2,484.00	4,968.00	9.00	5,415.12	
3	大型机械进出	1、大型挖机 2、河道围墙处护坡开挖深度5m 3、围墙内侧绿化植被土挖出预留护坡混凝土现浇支模空间	台班	2	30-主材无	10-增值税专票发票		0	0.00	1800.00	8.00	1,944.00	3,888.00	9.00	4,237.92	
三、挖沟槽，回填、浇注圈梁及挡土墙																
1	挖沟槽	1、挖围墙基础土方700*700	米	50	30-主材无	10-增值税专票发		150	0.00	0.00	8.00	162.00	8,100.00	9.00	8,829.00	
2	回填	1、原土利用，回填，夯实	项	1	30-主材无	10-增值税专票发		800	0.00	0.00	8.00	864.00	864.00	9.00	941.76	
3	现浇圈梁	1、C30砼圈梁600*600 2、模板工制模、拆模	立方	20	20-主材乙供	10-增值税专票发		650	550.00	0.00	8.00	1,296.00	25,920.00	9.00	28,252.80	
4	浇筑挡土墙	1、C25砼挡土墙350*1700 2、模板工制模拆模	立方	25	20-主材乙供	10-增值税专票发		650	550.00	0.00	8.00	1,296.00	32,400.00	9.00	35,316.00	
5	矩形柱、坡度斜梁	1、C25砼矩形柱、坡度斜撑梁 2、模板工制模拆模	立方	8	20-主材乙供	10-增值税专票发票		650	550.00	0.00	8.00	1,296.00	10,368.00	9.00	11,301.12	
6	现浇构建钢筋	1、螺纹钢筋Φ12	吨	2	20-主材乙供	10-增值税专票发		1350	5500.00	0.00	8.00	7,398.00	14,796.00	9.00	16,127.64	
7	施工垃圾外运	1、施工垃圾装袋装车 2、专用垃圾车外运 3、装载容量不小于27m³	车	1	30-主材无	10-增值税专票发票		800	0.00	1500.00	8.00	2,484.00	2,484.00	9.00	2,707.56	
8	大型机械进出	1、大型挖机	台班	2	30-主材无	10-增值税专票发		0	0.00	1800.00	8.00	1,944.00	3,888.00	9.00	4,237.92	
四、安装护栏																
1	安装护栏	1、原护栏加固焊接维修 2、原护栏安装	工	6	30-主材无	10-增值税专票发		400	0.00	0.00	8.00	432.00	2,592.00	9.00	2,825.28	
2	钢管脚手架	包含运输，拆装及用工风险	项	1	30-主材无	10-增值税专票发		3000.00	0.00	2,500.00	8.00	5,940.00	5,940.00	9.00	6,474.60	
3	增加内拉梁	1、100*100*5mm镀锌钢管 2、钢管防锈金属漆喷涂 3、与护栏焊接加固支撑保护整体牢固性	米	50.00	20-主材乙供	10-增值税专票发票		60.00	100.00	50.00	8.00	226.80	11,340.00	9.00	12,360.60	

编号 320211000201604140003

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91320211094188322 7 （1/1）

名　　称	无锡佳龙建设工程有限公司
类　　型	有限责任公司（自然人独资）
住　　所	无锡市滨湖区太湖街道周新路14号
法定代表人	吴永兵
注册资本	1000万元整
成立日期	2014年03月14日
营业期限	2014年03月14日至******
经营范围	建筑工程施工、道路养护、装饰装潢服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2016 年 04 月 14 日

企业信用信息公示系统网址：www.jsgsj.gov.cn:58888/province

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制