

工程报价单

工程名称：城市花园二区维修工程

项目对接：

项目地址：

序号	分项工程名称	项目特征描述	主材采购方式	主材品牌	计量单位	工程量	金额 (元)						合价	备注
							人工	主材	辅材及机械	综合费	综合单价			
7区32单元402室西边小房间窗户四周外墙渗水、主卧及阳台侧窗台四周渗水														
1	墙面拆除	1、剔凿外墙砖及保温层(宽100cm)	/	/	m ²	12.00	89.00	0.00	0.00	7.12	96.12	1153.44		
2	清理基层	1、清理基层,露出基层墙面	/	/	m ²	12.00	73.00	0.00	0.00	5.84	78.84	946.08		
3	修补基层	1、墙面一般抹灰 2、水泥砂浆进行修补 3、外墙腻子进行修补	/	/	m ²	12.00	75.00	31.00	13.00	9.52	128.52	1542.24		
4	防水处理	1、涂刷一遍界面剂 2、刷涂两遍防水涂料	/	/	m ²	12.00	33.00	84.00	12.00	10.32	139.32	1671.84		
5	喷涂底漆	1、喷涂一层底漆	/	/	m ²	12.00	69.00	13.00	21.00	8.24	111.24	1334.88		
6	修补真石漆	1、根据原真石漆的颜色和纹理,选择合适真石漆进行修补	/	/	m ²	12.00	69.00	35.00	39.00	11.44	154.44	1853.28		
清单分项合计												8501.76		
税金 (9%)												765.16		
工程总造价												9266.92		

