

工程报价单

工程名称: 城市居民三区维修工程		项目地址:											
序号	分项工程名称	项目特征描述	主要材料名称	主要品牌	计量单位	工程数量	项目组成					合价	备注
							人工	主材	辅料及机械	综合费	综合单价		
60-6楼顶层卷材及外窗													
1	基层处理	1、地面凿除, 找坡找平, 刮除一遍界面剂	/	/	m <sup>2</sup>	25.00	87.00	0.00	1.10	7.05	95.15	3330.18	
2	卷材铺贴	1、铺贴卷材, 阴阳角、女儿墙、伸顶楼、排风口等特殊部位铺贴附加层卷材	/	/	m <sup>2</sup>	25.00	26.00	125.00	24.00	15.60	210.60	7271.00	
3	清理清扫	1、吊绳去除旧的密封胶清除干净 2、堵塞窗户边缘, 使其表面干燥 3、吊绳	/	/	m	25.00	48.00	24.00	11.00	6.64	89.64	3137.40	
4	空隙填充	1、密封胶填充到缝隙中 2、刮刀抹平 3、窗户压边条拆除, 玻璃打胶	/	/	m	25.00	38.00	70.00	0.00	8.64	118.64	4087.40	
清单分项合计												17924.98	
税金 (9%)												1612.85	
工程总价												19537.83	

