报 价 封 面

招　　标　　人：_____

工　程　名　称：瑞星家园70栋零星漏水维修

工程造价（小写）：18608.92

（大写）：壹万捌仟陆佰零捌元玖角贰分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：2026年01月11日

单位工程汇总表

工程名称：瑞星家园70栋零星漏水维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
1	分部分项工程费	分部分项工程费	16085.00
2	人工费	分部分项人工费	5097.96
3	材料费	分部分项材料费	8787.90
4	施工机具使用费	分部分项机械费	189.77
5	企业管理费	分部分项管理费	1374.80
6	利润	分部分项利润	634.58
7	措施项目费	措施项目合计	241.28
8	单价措施项目费	单价措施项目合计	
9	总价措施项目费	总价措施项目合计	241.28
10	其中：安全文明施工措施	安全文明施工费	241.28
11	其他项目费	其他项目费	
12	其中：暂列金额	暂列金额	
13	其中：专业工程暂估	专业工程暂估价	
14	其中：计日工	计日工	
15	其中：总承包服务费	总承包服务费	
16	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	746.12
17	社会保险费	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*3.8%	620.40
18	住房公积金	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*0.67%	109.39
19	环境保护税	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费)*0.1%	16.33
20	税金	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01)*9%	1536.52
21	工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	18608.92

总价措施项目清单与计价表

工程名称：瑞星家园70栋零星漏水维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费		100.000	241.28			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	241.28			
合　计					241.28			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

规费、税金项目计价表

工程名称：瑞星家园70栋零星漏水维修　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	746.12	100.000	746.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16326.28	3.800	620.40
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16326.28	0.670	109.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16326.28	0.100	16.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17072.40	9.000	1536.52
合　计					2282.64

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑞星家园70栋零星漏水维修　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）	其中（元）		备注
								人工费	机械费	
1		70-1402外墙.空调台及飘窗四周漏水			1	6224.28	6224.28	2186.43	189.19	
	1-163	铲除墙面腻子、涂料		10m2	3.3	45.96	151.67	109.89		
	8-133	裂缝修补 聚氨脂(二度)补缝		10m	4.6	152.51	701.55	337.00		
	14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层		10m2	1.2	34.76	41.71	13.78		
	17-197	外墙弹性涂料 二遍		10m2	3.3	359.97	1187.90	329.67		
	D00001	飘窗四周开槽保温层		工日	1	220.00	220.00			
	D00002	堵漏王封堵		项	1	320.00	320.00			
	10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)		10m2	0.8	441.40	353.12	26.64	2.60	
	17-197	外墙弹性涂料 二遍		10m2	0.8	359.97	287.98	79.92		
	D00003	空调台靠墙保温拆除		工日	1	220.00	220.00			
	D00004	堵漏王封堵		项	1	320.00	320.00			
	8-122	防水砂浆面层修补		10m2	0.22	228.04	50.17	26.86	0.29	
	8-87	聚氨酯防水层1.5mm厚		10m2	0.26	583.27	151.65	18.36		
	11-20	电动吊兰脚手 进退场、组装、拆卸		台次	1	991.90	991.90	531.69	186.30	
	11-22	电动吊兰脚手 使用		台天	2	280.84	561.68	233.10		
	11-21	电动吊兰脚手 移位		次	3	221.65	664.95	479.52		
2		70-401空调台及飘窗外墙漏水			1	2068.93	2068.93	669.26	0.29	
	D00005	飘窗顶靠墙保温拆除		工日	1	220.00	220.00			
	D00006	堵漏王封堵		项	1	380.00	380.00			
	8-122	防水砂浆面层修补		10m2	0.22	228.04	50.17	26.86	0.29	
	8-87	聚氨酯防水层1.5mm厚		10m2	0.26	583.27	151.65	18.36		
	8-133	裂缝修补 聚氨脂(二度)补缝		10m	1.2	152.51	183.01	87.91		
本页小计							8293.21	2855.69	189.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瑞星家园70单元零星漏水维修　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）	其中（元）		备注
								人工费	机械费	
	17-197	外墙弹性涂料 二遍		10m2	1	359.97	359.97	99.90		
	11-22	电动吊兰脚手 使用		台天	1	280.84	280.84	116.55		
	11-21	电动吊兰脚手 移位		次	2	221.65	443.30	319.68		
3		70-1802飘窗四周及空调台漏水			1	2485.92	2485.92	581.35	0.29	
	D00007	空调台靠墙保温拆除		工日	1	220.00	220.00			
	D00008	堵漏王封堵		项	1	380.00	380.00			
	8-122	防水砂浆面层修补		10m2	0.22	228.04	50.17	26.86	0.29	
	8-87	聚氨酯防水层1.5mm厚		10m2	0.26	583.27	151.65	18.36		
	D00009	飘窗四周开槽至保温层		工日	1	220.00	220.00			
	D00010	堵漏王封堵		项	1	380.00	380.00			
	17-197	外墙弹性涂料 二遍		10m2	1	359.97	359.97	99.90		
	11-22	电动吊兰脚手 使用		台天	1	280.84	280.84	116.55		
	11-21	电动吊兰脚手 移位		次	2	221.65	443.30	319.68		
4		70-1204外墙裂缝漏水维修			1	5305.87	5305.87	1660.91		
	1-163	铲除墙面腻子、涂料		10m2	3.8	45.96	174.65	126.54		
	D00011	内墙高压灌注丙烯酸盐2组		组	2	800.00	1600.00			
	8-133	裂缝修补 聚氨脂(二度)补缝		10m	5.8	152.51	884.56	424.91		
	14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层		10m2	1.5	34.76	52.14	17.22		
	17-197	外墙弹性涂料 二遍		10m2	3.8	359.97	1367.89	379.62		
	11-22	电动吊兰脚手 使用		台天	2	280.84	561.68	233.10		
	11-21	电动吊兰脚手 移位		次	3	221.65	664.95	479.52		
本页小计							7791.79	2242.26	0.29	
合　计							16085.00	5097.95	189.77	

人材机汇总表

工程名称：瑞星家园70栋零星漏水维修　　标段：　　第1页 共2页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
000020	二类工	工日	36.49808	111.00	4051.29
00010202_03	油漆工(一类工)	工日	8.91	111.00	989.01
00010301_09	防水工(二类工)	工日	0.24	111.00	26.64
00010302_01	泥工(二类工)	工日	0.378	82.00	31.00
	人工小计	元			5097.94
0101020201	中砂	t	0.197112	66.54	13.12
0102040301	绿豆砂	t	0.03978	83.54	3.32
0301010102	水泥 32.5级	kg	75.65448	0.26	19.67
03270202	砂纸	张	5.94	0.94	5.58
04010701	白水泥	kg	29.7	0.60	17.82
0402050301	垫木	m3	0.011	1071.08	11.78
0605110301	聚氨脂甲料	kg	43.23492	17.11	739.75
0605110501	聚氨脂乙料	kg	13.19994	17.11	225.85
0608012501	化纤无纺布	m2	1.95858	1.23	2.41
0609100602	二甲苯	kg	1.03974	2.93	3.05
0609100611	防水剂	kg	3.749724	1.30	4.87
0612070102	水	m3	0.106392	3.98	0.42
08230105	玻璃纤维网格布	m2	29.7	1.72	51.08
11010362	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	59.4	21.44	1273.54
11010363	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	19.8	25.73	509.45
11030746	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	19.2	16.29	312.77
11112505	高渗透性表面底漆	kg	11.88	30.01	356.52
12413518	901胶	kg	14.85	2.14	31.78
31130106	其它材料费	元	4.95	0.86	4.24
901167	其他材料费	元	0.928	1.00	0.93
901168	电动吊兰机械租赁费	元	720	1.00	720.00
CL-D00001	飘窗四周开槽保温层	工日	1	220.00	220.00
CL-D00002	堵漏王封堵	项	1	320.00	320.00
CL-D00003	空调台靠墙保温拆除	工日	1	220.00	220.00
CL-D00004	堵漏王封堵	项	1	320.00	320.00
CL-D00005	飘窗顶靠墙保温拆除	工日	1	220.00	220.00
CL-D00006	堵漏王封堵	项	1	380.00	380.00
CL-D00007	空调台靠墙保温拆除	工日	1	220.00	220.00
CL-D00008	堵漏王封堵	项	1	380.00	380.00
CL-D00009	飘窗四周开槽至保温层	工日	1	220.00	220.00
CL-D00010	堵漏王封堵	项	1	380.00	380.00
CL-D00011	内墙高压灌注丙烯酸盐2组	组	2	800.00	1600.00
	材料小计	元			8787.95
31130537	其它机械费	元	3.04	0.85	2.60

人材机汇总表

工程名称：瑞星家园70单元零星漏水维修　　标段：　　第2页 共2页

材料编号	材料名称	单位	用量	现行价	合价
J04004	载货汽车 装载质量4t	台班	0.432	431.25	186.30
J49990	小型机械费	元	1.0428	0.85	0.89
	机械小计	元			189.79
	总合计	元			14075.68

统一社会信用代码
91411681MADDUC383P

营业执照

（副 本）(1-1)

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南厚翔建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　时金川

经营范围　许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；家具安装和维修服务；普通机械设备安装服务；室内木门窗安装服务；建筑材料销售；金属材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　伍佰万圆整

成立日期　2024年03月12日

住　　所　河南省周口市项城市人民路与荣新路交叉口天湖茗筑1期23幢1002室

河南厚翔建设工程有限公司 4116810050900

登记机关　项城市市场监督管理局

2024　03　12

年　月　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：河南厚翔建设工程有限公司

详细地址：河南省周口市项城市人民路与荣新路交叉口天湖茗筑1期23幢1002室

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91411681MADDUC383P

法定代表人：时金川

注册资本：500万元人民币

经济性质：有限责任公司（自然人独资）

证书编号：D341702351

有效期：至2029年05月07日

资质类别及等级：

防水防腐保温工程专业承包贰级
（备案制）施工劳务不分等级
******

发证机关：

2024年 05月 07日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 22852434