

新洲人家7号右维修明细

TO: 无锡崇丰物业管理有限公司

名称	规格型号	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
控制柜	EC160 15KW	套	1	16500	16500	
机房电源箱		个	1	300	300	
全套电缆	26层	套	1	13200	13200	含随行电缆、动力电缆
电缆安装附件		套	1	200	200	
操纵厢	非标	个	1	3120	3120	
轿厢显示板	7寸图片机	个	1	780	780	
指令板	EC-CCB	块	2	315	630	
指令板连接线	DB94米	个	1	80	80	
指令板连接线	DB90.3米	个	1	30	30	
轿顶检修箱		个	1	1500	1500	
轿顶通讯板		块	1	950	950	
外呼盒	非标	个	26	415	10790	配 DC-03A点阵显示
底坑主检修箱		个	1	380	380	
底坑副检修箱		个	1	160	160	
旁路报警灯	FQ-SGBJ-01	只	1	75	75	
平层开关及支架		个	3	160	480	
控制柜安装调试		次	1	6500	6500	包含旧柜拆除、新柜安装、线路对接、系统参数整体调试与编程
主机		台	1	27500	27500	
搁机梁		组	1	5500	5500	
主机编码器		套	1	1820	1820	
主机安装与调试		次	1	9000	9000	包含吊装、定位、找平、连接、测试等
导向轮		个	1	2800	2800	
更换导向轮人工		次	1	1500	1500	
门机控制器		组	1	1700	1700	
限速器	1.75m/s	个	1	680	680	
涨紧装置		套	1	490	490	
钢丝绳	12MM	米	490	14	6860	
更换钢丝绳人工		台	1	4000	4000	
补偿链	全塑	米	130	35	4550	
补偿链导向装置		套	1	850	850	
更换补偿链人工		次	1	2500	2500	
砵码费用		次	1	800	800	
电梯无线五方对讲		套	1	1800	1800	



工程管理费		次	1	5000	5000	现场协调、安全防护、垃圾清运等
小计					133025	
税金			0.09		11972.25	
大修检验费		台	1	4000	4000	交特检院
合计					148997.25	

注：电梯为26层站。

报价单位：无锡远德科技发展有限公司

