

西水东海珀半岛62#屋顶防水及隔热层修复报价单

编号	工程内容描述	施工位置	工程量	单位	材料品牌/材质	材料规格/型号	材料数量	材料单价	人工单价	综合单价	总价	备注
1	破损隔热层拆除	62单元屋顶	255	m ²				5	45	50	12750	包含拆除打包及人工运送下楼及装车
2	垃圾清运	62单元屋顶	6	车				1700		1700	10200	市政垃圾车
4	保温砂浆	62单元屋顶	255	m ²	富思特	玻化微珠4cm		60	25	85	21675	包含材料人工运输上楼
5	隔热板	62单元屋顶	255	m ²	三棵树	聚苯乙烯泡沫板8cm		80	15	95	24225	包含材料人工运输上楼
6	水泥砂浆摊铺	62单元屋顶	255	m ²		5cm		50	40	90	22950	包含材料人工运输上楼
7	防水卷材铺设	62单元屋顶	255	m ²	东方雨虹	3mm		50	45	95	24225	包含材料人工运输上楼
	屋面维修	62单元屋顶	1	项					5200	5200	5200	多处点位漏水，基础结构修补
8	渗漏点封堵及注浆	62单元屋顶	155	KG	裕如	丙烯酸		40	20	60	9300	包含材料人工运输上楼
9	措施费及安全文明施工	62单元屋顶	1	项				5200		5200	5200	包含电梯内施工保护，及施工卫生清理，不同时间段电梯使用误工等
	小计										135725	
	税点：	9%										
	税金：	12215										
	总价：	147940										

